

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21KK0002-0C1					
施工場所	枚方市 香里園東之町20-26 地内						
路線・河川名							
工事名	第二中学校テニスコート改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施設整備 テニスコート改修工 (テニスコートA) A=1692.8m <sup>2</sup> テニスコート改修工 (テニスコートB) A=1380.1m <sup>2</sup> 仮設工 一式	施設整備 テニスコート改修工 (テニスコートA) A=1692.8m <sup>2</sup> テニスコート改修工 (テニスコートB) A=1380.1m <sup>2</sup> 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	15,271,300 円	15,994,000 円
工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	13,883,000 円 1,388,300 円	14,540,000 円 1,454,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 13,359,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 12,145,000 円 消費税等相当額 1,214,500 円	変更契約金額 (税込み) 13,990,900 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 12,719,000 円 消費税等相当額 1,271,900 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備			式	1		6,953,580		
				1		7,310,785		
テニスコート改修工 (テニスコートA) A=1692.8m2			式	1		3,651,309		
				1		3,673,703		
	土工		式	1		2,644,080		
				1		2,679,996		
		床掘り 土砂 小規模	m3	84.6				
		基面整正	m2	1,692.8				
		発生土処分 (草, 石混じり土) {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	1.4				
		表層攪拌 敷均し グリーンソフト 補充	m2	1,692.8				
		表層仕上げ	m2	1,692.8				
施設撤去復旧工			式	1		978,800		
				1		971,220		
		支柱等撤去処分	面	2				
				2				
		支柱等復旧工	面	2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	付帯工		式	1		28,429		
				1		22,487		
	側溝清掃 PU240		m	27.90				
				27.90				
	除草		m2	27.9				
				27.9				
テニスコート改修工 (テニスコートB) A=1380.1m2			式	1		3,083,723		
				1		3,172,834		
	土工		式	1		2,087,032		
				1		2,104,661		
	床掘り 土砂 小規模		m3	69.0				
	発生土処分 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}		m3	41.4				
				29.9				
	発生土処分 (草,石混じり土) {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}		m3	-----				
				11.5				
	基面整正		m2	1,380.1				
	表層攪拌 敷均し 山東産真砂土		m2	1,380.1				
	表層仕上げ		m2	1,380.1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		施設撤去復旧工	式	1		893,800		
		支柱等復旧工	面	2				
		付帯工	式	1		102,891		
				1		174,373		
		側溝清掃 PU240	m	148.60				
				148.60				
		除草	m <sup>2</sup>	230.2				
				230.2				
		支障木撤去処分	本	-----				
				2				
		給水管移設 HIVP φ20	式	-----				
				1				
	仮設工		式	1		218,548		
				1		464,248		
		仮設進入路工	式	1		7,948		
		敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm	枚	4				
		鋼板賃料 22*1219*2438	枚	4				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員配置工	式	1		210,600		
					1		456,300		
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
					39				
直接工事費				式	1		6,953,580		
					1		7,310,785		
(処分費等)				式	1		126,893		
					1		161,902		
共通仮設費				式	1		911,985		
					1		952,985		
共通仮設費				式	1		23,985		
運搬費				式	1		23,985		
共通仮設費(率計上)				式	1		888,000		
					1		929,000		
純工事費				式	1		7,865,565		
					1		8,263,770		
現場管理費				式	1		3,629,000		
					1		3,787,000		
工事原価				式	1		11,494,565		
					1		12,050,770		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般	管理	費等	式	1		2,388,435		
					1		2,489,230		
工事	格			式	1		13,883,000		
					1		14,540,000		
	消費	税	相当額	式	1		1,388,300		
					1		1,454,000		
設計	格			式	1		15,271,300		
					1		15,994,000		