

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和3年度	設 計 書 番 号	21DB04002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 春日西町1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	池之宮春日線						
工 事 名	池之宮春日線道路補修工事 (R3-4)						

舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長 L=226.6m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

22,547,800 円

20,498,000 円

2,049,800 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		10,176,127	費目行	
	舗装工		式	1		9,397,466	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		9,397,466	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	35.9				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m <sup>2</sup>	1,876.9				
		不陸整正 補足材料無	m <sup>2</sup>	1,876.9				
		殻運搬処理 As殻	m <sup>3</sup>	187.7				
	区画線工		式	1		375,011	工種行	
		区画線工	式	1		375,011	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線、車道境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	480.0				
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	225.4				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)車道境界線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8.0				
		区画線設置(標準単価)停止線、導流帯 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	57.0				
		区画線設置(標準単価)速度表示(40) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.6				
	仮設工		式	1		403,650	工種行	
	交通管理工		式	1		403,650	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	23				
直接工事費			式	1		10,176,127		
	(処分費等)		式	1		1,190,956		
共通仮設費			式	1		2,029,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		2,029,000		
純工事費			式	1		12,205,127		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	現場	管理費		式	1		5,033,000		
工事	原価			式	1		17,238,127		
	一般	管理費等		式	1		3,259,873		
工事	価格			式	1		20,498,000		
	消費	税相当額		式	1		2,049,800		
設計	価格			式	1		22,547,800		