

枚方市

| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|---|-----------------------|---------------|----|------|----|----|----|
| | | | | | | | |
| 事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日 | | | | | | | |
| <h1>設 計 書</h1> | | | | | | | |
| 令和3年度 | 設計書番号 | 21DB04001-0C0 | | | | | |
| 施工場所 | 枚方市 招提田近2丁目 地内 | | | | | | |
| 路線・河川名 | 北部区画第2号線 | | | | | | |
| 工事名 | 北部区画第2号線道路補修工事 (R3-3) | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>設 計 大 要</p> | <p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=189.3m</p> |
| <p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p> | <p>19,947,400 円 18,134,000 円 1,813,400 円</p> |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|------|--|----------------|---------|----|-----------|-----|----|
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | 8,845,360 | 費目行 | |
| | 舗装工 | | 式 | 1 | | 8,011,777 | 工種行 | |
| | | 切削オーバーレイ工 | 式 | 1 | | 8,011,777 | 種別行 | |
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 31.1 | | | | |
| | | 切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm | m ² | 625.1 | | | | |
| | | 切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm | m ² | 1,226.7 | | | | |
| | | 不陸整正 補足材料無 | m ² | 1,226.7 | | | | |
| | | 殻運搬処理 As殻(切削) | m ³ | 153.9 | | | | |
| | 区画線工 | | 式 | 1 | | 459,033 | 工種行 | |
| | | 区画線工 | 式 | 1 | | 459,033 | 種別行 | |
| | | 区画線設置(標準単価)外側線、車道境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 466.7 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--------|--|----|-------|----|-----------|-----|----|
| | | 区画線設置(標準単価)センターライン 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 146.1 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価)車道境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 37.0 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価)停止線、横断歩道、導流帯 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 137.3 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価)矢印、予告マーク 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 78.5 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価)速度表示(40) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 19.8 | | | | |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | 374,550 | 工種行 | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 374,550 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員A 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 2 | | | | |
| | | 交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 19 | | | | |
| | 直接工事費 | | 式 | 1 | | 8,845,360 | | |
| | (処分費等) | | 式 | 1 | | 976,495 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|----|----|--------|----|----|----|------------|----|----|
| 共通 | 仮設 | 費 | | 式 | 1 | | 1,827,000 | | |
| | 共通 | 仮設 | 費(率計上) | 式 | 1 | | 1,827,000 | | |
| 純 | 工事 | 費 | | 式 | 1 | | 10,672,360 | | |
| | 現場 | 管理 | 費 | 式 | 1 | | 4,532,000 | | |
| 工事 | 原 | 価 | | 式 | 1 | | 15,204,360 | | |
| | 一般 | 管理 | 費等 | 式 | 1 | | 2,929,640 | | |
| 工事 | 価 | 格 | | 式 | 1 | | 18,134,000 | | |
| | 消費 | 税 | 相当額 | 式 | 1 | | 1,813,400 | | |
| 設計 | 価 | 格 | | 式 | 1 | | 19,947,400 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |