

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21KK0006-0C0					
施 工 場 所	枚方市 村野本町30-1 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	桜丘小学校通路改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">施設整備</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>舗装工①</td> <td>A=446.6m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>舗装工②</td> <td>A=104.5m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>改良舗装工①</td> <td>A=32.2m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>改良舗装工②</td> <td>A=9.5m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>雨水排水工</td> <td>L=30.5m</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>一式</td> </tr> </table>	舗装工①	A=446.6m <sup>2</sup>	舗装工②	A=104.5m <sup>2</sup>	改良舗装工①	A=32.2m <sup>2</sup>	改良舗装工②	A=9.5m <sup>2</sup>	雨水排水工	L=30.5m	仮設工	一式
舗装工①	A=446.6m <sup>2</sup>												
舗装工②	A=104.5m <sup>2</sup>												
改良舗装工①	A=32.2m <sup>2</sup>												
改良舗装工②	A=9.5m <sup>2</sup>												
雨水排水工	L=30.5m												
仮設工	一式												
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">7,592,200 円</p> <p style="text-align: right;">6,902,000 円</p> <p style="text-align: right;">690,200 円</p>												

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設整備			式	1		3,167,974		
舗装工①	A=446.6m <sup>2</sup>		式	1		2,019,392		
	土工事		式	1		590,719		
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m <sup>3</sup>	89.3				
	残土等運搬処分		m <sup>3</sup>	89.3				
	舗装工		式	1		1,428,673		
	上層路盤 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m <sup>2</sup>	446.6				
	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3		m <sup>2</sup>	446.6				
舗装工②	A=104.5m <sup>2</sup>		式	1		472,026		
	土工事		式	1		138,253		
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m <sup>3</sup>	20.9				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		残土等運搬処分	m3	20.9				
		舗装工	式	1		333,773		
		上層路盤 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	104.5				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	104.5				
	改良舗装工① A=32.2m2		式	1		59,807		
		土工事	式	1		59,807		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	6.4				
		残土等運搬処分	m3	6.4				
		整地 改良土攪拌	m3	6.4				
	改良舗装工② A=9.5m2		式	1		17,755		
		土工事	式	1		17,755		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1.9				
		残土等運搬処分	m3	1.9				
		整地 改良土攪拌	m3	1.9				
	雨水排水工 L=30.5m		式	1		283,094		
	土工事		式	1		19,980		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	3.0				
		埋戻し (流用土)	m3	0.1				
		残土等運搬処分	m3	2.9				
	側溝設置工		式	1		259,453		
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm・60kg/個 以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッシュ40°0.29m3/10m	m	30.5				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 180用5.0kN/m2 コンクリート鋼 製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	31.0				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		側溝接続工	式	1		3,661		
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.1				
		殻運搬処分(無筋)	m3	0.1				
	仮設工		式	1		315,900		
		交通誘導警備員配置工	式	1		315,900		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	27				
直接工事費			式	1		3,167,974		
		(処分費等)	式	1		284,546		
共通仮設費			式	1		712,000		
		共通仮設費(率計上)	式	1		712,000		
純工事費			式	1		3,879,974		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	現場	管理	費	式	1		1,788,000		
工事	原			式	1		5,667,974		
	一般	管理	費等	式	1		1,234,026		
工事	価			式	1		6,902,000		
	消費	税	相当額	式	1		690,200		
設計	価			式	1		7,592,200		