

枚方市

| 部長  | 次長             | 室長           | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|---|----------------|--------------|----|------|----|----|----|
|   |                |              |    |      |    |    |    |
| 事務決裁規程 第 条 項 号<br>別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号<br>起案日：令和 年 月 日<br>決裁日：令和 年 月 日 |                |              |    |      |    |    |    |
| <h1>設 計 書</h1>  |                |              |    |      |    |    |    |
| 令和3年度   | 設計書番号          | 21DC1001-0C0 |    |      |    |    |    |
| 施工場所  | 枚方市 北山1丁目 地内   |              |    |      |    |    |    |
| 路線・河川名  | 北山公園           |              |    |      |    |    |    |
| 工事名   | 北山公園エントランス改修工事 |              |    |      |    |    |    |

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>  | <p style="text-align: center;">           基盤整備<br/>           敷地造成工 一式<br/>           擁壁工 一式<br/>           構造物撤去工 一式<br/>           公園施設等撤去・移設工 一式<br/> <br/>           植栽<br/>           植栽工 一式<br/> <br/>           施設整備<br/>           給水設備工 一式<br/>           雨水排水設備工 一式<br/>           污水排水設備工 一式<br/>           電気設備工 一式<br/>           園路広場整備工 一式<br/>           サービス施設整備工 一式<br/>           管理施設整備工 一式<br/>           仮設工 一式         </p> |
| <p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p> | <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">29,733,000 円</p> <p style="text-align: right;">27,030,000 円</p> <p style="text-align: right;">2,703,000 円</p>  |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |       |                                      |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|-------|--------------------------------------|--|----|-------|----|-----------|-----|----|
| 基盤整備           |       |                                      |  | 式  | 1     |    | 8,229,772 | 費目行 |    |
|                | 敷地造成工 |                                      |  | 式  | 1     |    | 1,817,756 | 工種行 |    |
|                |       | 掘削工                                  |  | 式  | 1     |    | 31,433    | 種別行 |    |
|                |       | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満 |  | m3 | 107.1 |    |           |     |    |
|                |       | 盛土工                                  |  | 式  | 1     |    | 587       | 種別行 |    |
|                |       | 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上 10,000m3未満 障害無し   |  | m3 | 3.2   |    |           |     |    |
|                |       | 作業土工                                 |  | 式  | 1     |    | 1,785,736 | 種別行 |    |
|                |       | 床掘り<br>土砂 小規模                        |  | m3 | 225.9 |    |           |     |    |
|                |       | 埋戻し<br>小規模 土砂                        |  | m3 | 393.6 |    |           |     |    |
|                |       | 土材料<br>(ふるっていない状態)                   |  | m3 | 26.5  |    |           |     |    |
|                | 擁壁工   |                                      |  | 式  | 1     |    | 787,290   | 工種行 |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--|-----------------------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
|                |  | 場所打擁壁工                | 式  | 1   |     | 744,410   | 種別行 |     |
|                |  | 重力式擁壁A<br>平均H=0.811m  | m3 | 4.3 |     |           |     |     |
|                |  | 重力式擁壁B<br>平均H=0.800m  | m3 | 1.5 |     |           |     |     |
|                |  | 重力式擁壁C<br>平均H=0.545m  | m3 | 1.9 |     |           |     |     |
|                |  | コンクリート土留<br>W200*H450 | m  | 5.5 |     |           |     |     |
|                |  | 石積工                   | 式  | 1   |     | 42,880    | 種別行 |     |
|                |  | 雑割石積<br>W300*H450 再利用 | m  | 6.5 |     |           |     |     |
|                |  | 構造物撤去工                | 式  | 1   |     | 3,335,968 | 工種行 |     |
|                |  | 構造物取壊し工               | 式  | 1   |     | 34,640    | 種別行 |     |
|                |  | 階段撤去                  | 箇所 | 1.0 |     |           |     |     |
|                |  | 給水設備撤去工               | 式  | 1   |     | 39,674    | 種別行 |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |    |                         | 単位 | 数量   | 単価 | 金額     | 摘要  | 備考 |
|----------------|----|-------------------------|----|------|----|--------|-----|----|
|                |    | 止水栓撤去工<br>20mm 散水栓 (箱共) | 個  | 4.0  |    |        |     |    |
|                |    | 散水栓撤去工<br>20mm 散水栓 (箱共) | 個  | 3.0  |    |        |     |    |
|                |    | 給水管撤去<br>撤去 直管 φ50      | m  | 64.6 |    |        |     |    |
|                |    | 給水管撤去<br>撤去 直管 φ20      | m  | 36.2 |    |        |     |    |
|                | 排水 | 排水構造物撤去工                | 式  | 1    |    | 90,315 | 種別行 |    |
|                |    | 皿型側溝撤去<br>撤去 W450       | m  | 32.4 |    |        |     |    |
|                |    | 雨水管撤去<br>撤去 直管 φ200     | m  | 54.2 |    |        |     |    |
|                |    | 污水管撤去<br>撤去 直管 φ150     | m  | 8.3  |    |        |     |    |
|                |    | 集水枥A撤去                  | 基  | 6.0  |    |        |     |    |
|                |    | 集水枥B撤去                  | 基  | 1.0  |    |        |     |    |
|                |    | 污水枥撤去                   | 基  | 2.0  |    |        |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--|---------------------------------------|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
|                |  | 電気設備撤去工                               | 式  | 1     |     | 231,076   | 種別行 |     |
|                |  | ハンドホール撤去                              | 箇所 | 1.0   |     |           |     |     |
|                |  | 照明柱撤去<br>W≤350kg                      | 基  | 2.0   |     |           |     |     |
|                |  | 照明器具取付 撤去(不使用)<br>持込(民間機械)            | 台  | 2.0   |     |           |     |     |
|                |  | ライトアップ 灯撤去<br>穿孔式 10個未満 夜間無 制約無       | 個  | 5.0   |     |           |     |     |
|                |  | FEP 撤去(再使用)<br>地中 1条                  | m  | 143.8 |     |           |     |     |
|                |  | ケーブル及び電線配線 撤去(再使用)<br>管内配線 20mm以下     | m  | 143.8 |     |           |     |     |
|                |  | ブロック舗装撤去工                             | 式  | 1     |     | 1,046,618 | 種別行 |     |
|                |  | インターロッキングブロック撤去<br>撤去 100m2以上 制約無 夜間無 | m2 | 144.2 |     |           |     |     |
|                |  | 平板ブロック舗装<br>撤去                        | m2 | 391.3 |     |           |     |     |
|                |  | 小舗石舗装<br>撤去                           | m2 | 74.6  |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--|---|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
|                |  | レンガ舗装<br>撤去 平敷き   | m2 | 83.6  |     |           |     |     |
|                |  | 縁石撤去工   | 式  | 1     |     | 711,886   | 種別行 |     |
|                |  | 自然石腰積撤去<br>石材再利用  | m  | 30.2  |     |           |     |     |
|                |  | 雑割石縁石A撤去<br>石材再利用   | m  | 184.2 |     |           |     |     |
|                |  | 雑割石縁石B撤去  | m  | 17.3  |     |           |     |     |
|                |  | コンクリート縁石撤去  | m  | 5.4   |     |           |     |     |
|                |  | 運搬処理工   | 式  | 1     |     | 1,181,759 | 種別行 |     |
|                |  | 殻運搬<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID<br>有り 0.5km以下 良好    | m3 | 146.3 |     |           |     |     |
|                |  | 殻処分<br>コンクリート塊(無筋) 枚方市北山                                  | m3 | 51.1  |     |           |     |     |
|                |  | 殻処分<br>コンクリート塊(有筋) 枚方市北山                                  | m3 | 95.2  |     |           |     |     |
|                |  | 殻運搬<br>レンガ舗装 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)<br>DID有り 6.0km以下 良好 | m3 | 5.0   |     |           |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|----|------|----|----|----|----|
|                |  | 殻処分<br>いかに処分費 枚方市中宮大池3丁目  | m3 | 5.0  |    |    |    |    |
|                |  | 殻運搬<br>混合廃棄物 機械積込 DID有り 6.0km以下 良好  | m3 | 2.1  |    |    |    |    |
|                |  | 殻処分<br>混合廃棄物処分費 枚方市春日西町2丁目  | m3 | 2.1  |    |    |    |    |
|                |  | 殻運搬<br>自然石 機械積込 DID有り 8.5km以下 良好  | m3 | 20.4 |    |    |    |    |
|                |  | 殻処分<br>自然石処分費 枚方市大字尊延寺  | m3 | 20.4 |    |    |    |    |
|                |  | 殻運搬<br>廃プラスチック 機械積込 DID有り 6.0km以下 良好  | m3 | 0.7  |    |    |    |    |
|                |  | 殻処分<br>廃プラスチック処分費 枚方市春日西町2丁目  | m3 | 0.7  |    |    |    |    |
|                |  | 現場発生品・支給品運搬<br>鋼材 クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台<br>幅W=2.0m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下 | 回  | 1.0  |    |    |    |    |
|                |  | 樹木運搬<br>標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 伐採樹木 DID<br>有り 9.0km以下 良好                    | m3 | 28.7 |    |    |    |    |
|                |  | 伐木処分<br>樹木(枝葉)処分費   | m3 | 20.0 |    |    |    |    |
|                |  | 伐木処分<br>樹木(幹)処分費  | m3 | 5.3  |    |    |    |    |



# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |             |                             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|-------------|-----------------------------|----|------|----|-----------|-----|----|
|                |             | 伐木処分<br>樹木(根)処分費            | m3 | 3.4  |    |           |     |    |
|                | 公園施設等撤去・移設工 |                             | 式  | 1    |    | 2,288,758 | 工種行 |    |
|                | 公園施設撤去工     |                             | 式  | 1    |    | 1,250,220 | 種別行 |    |
|                |             | 植栽柵撤去<br>□1200*H450 擬木製     | 箇所 | 16.0 |    |           |     |    |
|                |             | 車止めA撤去<br>□200*H450 コンクリート製 | 基  | 2.0  |    |           |     |    |
|                |             | 車止めB撤去<br>φ100*H850 鋼製      | 基  | 4.0  |    |           |     |    |
|                |             | 水飲み撤去<br>φ450*H850 集水柵共撤去   | 基  | 1.0  |    |           |     |    |
|                |             | ト化撤去<br>3棟                  | 箇所 | 1.0  |    |           |     |    |
|                | 移設工         |                             | 式  | 1    |    | 225,200   | 種別行 |    |
|                |             | 石ベンチ移設                      | 基  | 6.0  |    |           |     |    |
|                |             | サイン移設<br>撤去                 | 基  | 1.0  |    |           |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--|-----------------------------------|----|-------|-----|---------|-----|-----|
|                |  | 園名盤移設                             | 基  | 1.0   |     |         |     |     |
|                |  | 伐採工                               | 式  | 1     |     | 813,338 | 種別行 |     |
|                |  | 支障木の伐採 チェンソー伐採<br>幹周:20cm未満       | 本  | 6.0   |     |         |     |     |
|                |  | 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:20cm未満          | 本  | 6.0   |     |         |     |     |
|                |  | 支障木の伐採 チェンソー伐採<br>幹周:20cm以上30cm未満 | 本  | 10.0  |     |         |     |     |
|                |  | 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:20cm以上30cm未満    | 本  | 10.0  |     |         |     |     |
|                |  | 支障木の伐採 チェンソー伐採<br>幹周:30cm以上60cm未満 | 本  | 41.0  |     |         |     |     |
|                |  | 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:30cm以上60cm未満    | 本  | 41.0  |     |         |     |     |
|                |  | 支障木の伐採 チェンソー伐採<br>幹周:60cm以上90cm未満 | 本  | 15.0  |     |         |     |     |
|                |  | 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:60cm以上90cm未満    | 本  | 15.0  |     |         |     |     |
|                |  | 中低木伐採除根<br>50本/100m2以上 除根有        | m2 | 269.0 |     |         |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |       |   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|-------|---|----|-------|----|-----------|-----|----|
| 植栽             |       |   | 式  | 1     |    | 491,515   | 費目行 |    |
|                | 植栽工   |   | 式  | 1     |    | 491,515   | 工種行 |    |
|                |       | 中低木植栽工  | 式  | 1     |    | 203,641   | 種別行 |    |
|                |       | 公園植栽(植樹)<br>キシマツツシ 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改有 植樹割増有           | 本  | 58.0  |    |           |     |    |
|                |       | 公園植栽(植樹)<br>セイヨウワナンテン(レインボ-) 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改有 植樹割増有 | 本  | 43.0  |    |           |     |    |
|                |       | 公園植栽(植樹)<br>ヒペリカム・カシナム 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改有 植樹割増有       | 本  | 68.0  |    |           |     |    |
|                |       | 地被類植栽工  | 式  | 1     |    | 287,874   | 種別行 |    |
|                |       | 張芝工 へタ張 芝串無<br>高麗芝  | m2 | 217.1 |    |           |     |    |
| 施設整備           |       |   | 式  | 1     |    | 5,842,468 | 費目行 |    |
|                | 給水設備工 |   | 式  | 1     |    | 323,228   | 工種行 |    |
|                |       | 水栓類取付工  | 式  | 1     |    | 69,930    | 種別行 |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |      |                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額      | 摘要  | 備考 |
|----------------|------|---------------------|----|------|----|---------|-----|----|
|                |      | 止水栓取付工<br>φ20 ボックス共 | 基  | 1.0  |    |         |     |    |
|                |      | 止水栓取付工<br>φ40 ボックス共 | 基  | 1.0  |    |         |     |    |
|                |      | 止水栓取付工<br>φ50 ボックス共 | 基  | 1.0  |    |         |     |    |
|                | 散水   | 散水施設工               | 式  | 1    |    | 21,710  | 種別行 |    |
|                |      | 散水栓取付工<br>φ20 ボックス共 | 基  | 1.0  |    |         |     |    |
|                | 給水   | 給水管路工               | 式  | 1    |    | 231,588 | 種別行 |    |
|                |      | 給水管布設工<br>HIVP φ20  | m  | 12.3 |    |         |     |    |
|                |      | 給水管布設工<br>HIVP φ40  | m  | 8.9  |    |         |     |    |
|                |      | 給水管布設工<br>HIVP φ50  | m  | 60.0 |    |         |     |    |
|                | 雨水排水 | 雨水排水設備工             | 式  | 1    |    | 593,986 | 工種行 |    |
|                |      | 側溝工                 | 式  | 1    |    | 267,871 | 種別行 |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |            |   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額      | 摘要  | 備考 |
|----------------|------------|---|----|------|----|---------|-----|----|
|                |            | U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm・60kg/個<br>以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワツヤン40°0 0.3m3/10m | m  | 20.1 |    |         |     |    |
|                |            | プラスチック皿型側溝<br>据付け 有り 皿型側溝(再利用)  | m  | 24.2 |    |         |     |    |
|                |            | 蓋版(標準単価)<br>据付け 夜間無 蓋版(各種) 180用T-14 コンクリート鋼製<br>40kg/枚以下 制約無 小段面無   | 枚  | 8.0  |    |         |     |    |
|                | 管渠工        |   | 式  | 1    |    | 29,195  | 種別行 |    |
|                |            | 硬質塩化ビニル管<br>VU φ 200  | m  | 5.7  |    |         |     |    |
|                | 集水柵・マンホール工 |   | 式  | 1    |    | 296,920 | 種別行 |    |
|                |            | 集水柵<br>□450*H800 T-14   | 箇所 | 2.0  |    |         |     |    |
|                |            | 集水柵蓋取換え<br>400*600用 T-14  | 箇所 | 1.0  |    |         |     |    |
|                | 汚水排水設備工    |   | 式  | 1    |    | 196,876 | 工種行 |    |
|                | 管渠工        |   | 式  | 1    |    | 130,576 | 種別行 |    |
|                |            | 汚水管<br>VU φ 100   | m  | 4.2  |    |         |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |       |                                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額      | 摘要  | 備考 |
|----------------|-------|-----------------------------------|----|------|----|---------|-----|----|
|                |       | 汚水管<br>VU φ150                    | m  | 30.6 |    |         |     |    |
|                |       | 管閉塞<br>VU φ150                    | 箇所 | 2.0  |    |         |     |    |
|                |       | 汚水柵・マンホール工                        | 式  | 1    |    | 66,300  | 種別行 |    |
|                |       | 汚水柵設置工 5箇所以上<br>ます径150mm 深さ1.5m以下 | 箇所 | 2.0  |    |         |     |    |
|                |       | 汚水柵設置工 5箇所以上<br>ます径200mm 深さ1.5m以下 | 箇所 | 3.0  |    |         |     |    |
|                | 電気設備工 |                                   | 式  | 1    |    | 635,921 | 工種行 |    |
|                |       | 照明設備工                             | 式  | 1    |    | 440,310 | 種別行 |    |
|                |       | ハンドホール<br>□600*600 T-2            | 箇所 | 1.0  |    |         |     |    |
|                |       | 照明灯基礎<br>□600*1000                | 基  | 2.0  |    |         |     |    |
|                |       | 照明灯建柱<br>W≦350kg 再利用              | 基  | 2.0  |    |         |     |    |
|                |       | 照明器具取付 新設<br>持込(民間機械)             | 基  | 2.0  |    |         |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |    |  | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|----|--|----|------|-----|-----------|-----|-----|
|                |    | 電線管路工                                      | 式  | 1    |     | 195,611   | 種別行 |     |
|                |    | FEP 再利用<br>地中 2条 40mm                      | m  | 24.5 |     |           |     |     |
|                |    | FEP 新設<br>地中 1条 40mm                       | m  | 30.2 |     |           |     |     |
|                |    | FEP 再利用<br>地中 1条 40mm                      | m  | 30.6 |     |           |     |     |
|                |    | ケーブル及び電線配線 再利用<br>管内配線 20mm以下              | m  | 95.6 |     |           |     |     |
|                |    | ケーブル及び電線配線 新設<br>管内配線 20mm以下               | m  | 31.2 |     |           |     |     |
|                |    | 電力ケーブル接続<br>低圧 82-JA0 600V                 | 箇所 | 1.0  |     |           |     |     |
|                |    | 埋設標識シート敷設<br>幅150mm×長50m ポリエチレンクロス 2倍 水抜穴無 | m  | 70.2 |     |           |     |     |
|                | 園路 | 広場整備工                                      | 式  | 1    |     | 1,900,948 | 工種行 |     |
|                |    | コンクリート系舗装工                                 | 式  | 1    |     | 1,381,101 | 種別行 |     |
|                |    | 上層路盤(歩道部)<br>150mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30      | m2 | 59.5 |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |    |   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額      | 摘要  | 備考 |
|----------------|----|---|----|-------|----|---------|-----|----|
|                |    | 人力舗設<br>20cm未満 18-8-20(25)W/C≤60                                    | m2 | 59.5  |    |         |     |    |
|                |    | 上層路盤(歩道部)<br>100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30                               | m2 | 357.5 |    |         |     |    |
|                |    | 平板ブロック舗装 再利用<br>設置 30cm*30cm  | m2 | 357.5 |    |         |     |    |
|                | 園路 | 縁石工   | 式  | 1     |    | 360,099 | 種別行 |    |
|                |    | 雑割縁石<br>再利用設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クラッシュランRC-40 均し基礎コンクリート無し | m  | 85.1  |    |         |     |    |
|                |    | 地先境界ブロック<br>設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生有り      | m  | 18.2  |    |         |     |    |
|                | 区画 | 線工  | 式  | 1     |    | 22,068  | 種別行 |    |
|                |    | 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無<br>塗布厚1.5mm 排水無 未供有      | m  | 12.0  |    |         |     |    |
|                |    | 区画線設置(市場単価)<br>自転車記号  | 箇所 | 2.0   |    |         |     |    |
|                | 階段 | 工   | 式  | 1     |    | 137,680 | 種別行 |    |
|                |    | コンクリート階段<br>W2000 4段  | 箇所 | 1.0   |    |         |     |    |



## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |   |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額      | 摘要  | 備考 |
|----------------|---|--|----|-----|----|---------|-----|----|
|                |   | 手すり<br>ステンレス製 H850 1段                          | m  | 0.9 |    |         |     |    |
| サービ            | ス | 施設整備工  | 式  | 1   |    | 546,400 | 工種行 |    |
|                |   | 水飲み場工  | 式  | 1   |    | 393,400 | 種別行 |    |
|                |   | 水飲み場<br>擬石 550*1275*760 集水柵付                   | 基  | 1.0 |    |         |     |    |
|                |   | ベンチ・テーブル工                                      | 式  | 1   |    | 153,000 | 種別行 |    |
|                |   | ベンチ据付工<br>背なしベンチ 合成木材 W1500*D374*H405 参考重量92kg | 基  | 1.0 |    |         |     |    |
| 管理             |   | 施設整備工  | 式  | 1   |    | 802,709 | 工種行 |    |
|                |   | 柵工   | 式  | 1   |    | 802,709 | 種別行 |    |
|                |   | ユニバーサルゲート<br>φ48.6*t2.0 W2000*1400*H800        | 箇所 | 1.0 |    |         |     |    |
|                |   | 車止めA<br>設置                                     | 本  | 3.0 |    |         |     |    |
|                |   | 車止めB<br>設置                                     | 本  | 3.0 |    |         |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |            |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額         | 摘要  | 備考 |
|----------------|------------|--|----|------|----|------------|-----|----|
|                |            | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工<br>コンクリート建込ヒール式 3m 100m未満 夜間無 | m  | 32.9 |    |            |     |    |
|                | 仮設工        |  | 式  | 1    |    | 842,400    | 工種行 |    |
|                | 交通管理工      |  | 式  | 1    |    | 842,400    | 種別行 |    |
|                |            | 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)            | 人日 | 72.0 |    |            |     |    |
| 直接工事費          |            |  | 式  | 1    |    | 14,563,755 |     |    |
|                | (処分費等)     |  | 式  | 1    |    | 1,002,013  |     |    |
| 共通仮設費          |            |  | 式  | 1    |    | 1,679,100  |     |    |
|                | 共通仮設費      |  | 式  | 1    |    | 7,100      |     |    |
|                | 技術管理費      |  | 式  | 1    |    | 7,100      |     |    |
|                | 共通仮設費(率計上) |  | 式  | 1    |    | 1,672,000  |     |    |
| 純工事費           |            |  | 式  | 1    |    | 16,242,855 |     |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |    |    |      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|----|------|----|-----|-----|------------|----|-----|
|                | 現場 | 管理 | 費    | 式  | 1   |     | 6,564,000  |    |     |
| 工事             | 原  | 価  |      | 式  | 1   |     | 22,806,855 |    |     |
|                | 一般 | 管理 | 費等   | 式  | 1   |     | 4,268,147  |    |     |
|                | 諸  | 経  | 費対象外 | 式  | 1   |     | -45,002    |    |     |
| 工事             | 価  | 格  |      | 式  | 1   |     | 27,030,000 |    |     |
|                | 消費 | 税  | 相当額  | 式  | 1   |     | 2,703,000  |    |     |
| 設計             | 価  | 格  |      | 式  | 1   |     | 29,733,000 |    |     |
|                |    |    |      |    |     |     |            |    |     |
|                |    |    |      |    |     |     |            |    |     |
|                |    |    |      |    |     |     |            |    |     |
|                |    |    |      |    |     |     |            |    |     |