（第一葉）

設　　計　　書

1.	工事名称	山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事
2.	施工場所	枚方市交北二丁目28-1　他
3.	工　　期	契約締結日から　令和　　3年　　10月　　29日まで
4.	設計概要	【山田中学校】 ・教室棟西トイレ改造（男女トイレの改造、多目的トイレの増設） 【長尾西中学校】 ・南教室棟トイレ改造（男女トイレの改造、多目的トイレの増設） 上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式

（第二葉）

山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事　　予定価格積算内訳書

総 合 計	金	134,822,600	円
工 事 価 格	金	122,566,000	円
消費税相当額	金	12,256,600	円

名 称　　山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事　　No. 1

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	直接工事費						
Ⅰ	建築工事		1	式		41,184,148	
Ⅱ	電気設備工事		1	式		10,274,590	
Ⅲ	機械設備工事		1	式		39,456,327	
	直接工事費計					90,915,065	
	共通費						
Ⅰ	共通仮設費		1	式		3,552,038	
Ⅱ	現場管理費		1	式		13,960,015	
Ⅲ	一般管理費		1	式		14,138,895	
	共通費計					31,650,948	
	合計					122,566,013	
	工事価格	千円未満切り捨て				122,566,000	
	消費税等相当額					12,256,600	
	総合計(工事費)					134,822,600	

名 称　　山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事　　No. 2

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅰ	建築工事						
A1	山田中学校		1	式		19,457,408	
A2	長尾西中学校		1	式		21,726,740	
	合計					41,184,148	

名 称　　山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事　　No. 3

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A1	山田中学校						
1	直接仮設工事		1	式		757,394	
2	建具改修工事		1	式		3,584,957	
3	内部改修工事		1	式		6,598,905	
4	塗装改修工事		1	式		106,987	
5	ﾕﾆｯﾄ及びその他工事		1	式		6,129,055	
6	撤去・処分費		1	式		2,280,110	
	合計					19,457,408	

名 称　　山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事　　No. 4

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A2	長尾西中学校						
1	直接仮設工事		1	式		756,927	
2	建具改修工事		1	式		3,567,957	
3	内部改修工事		1	式		7,125,482	
4	塗装改修工事		1	式		119,372	
5	ﾕﾆｯﾄ及びその他工事		1	式		7,890,880	
6	撤去・処分費		1	式		2,266,122	
	合計					21,726,740	

名 称　　山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事　　【中内訳】　　No. 2

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
①	山田中学校教室棟トイレ改造工事						
1	電灯設備	1-1)電灯分岐	1	式		3,020,630	
		1-2)コンセント分岐	1	式		848,830	
2	自動火災報知設備		1	式		102,310	
3	誘導支援設備	3-1)トイレ等呼出	1	式		579,540	
4	構内配電設備		1	式		98,470	
5	構内情報通信網設備		1	式		16,500	
	合計					4,666,280	
②	長尾西中学校教室棟トイレ改造工事						
1	電灯設備	1-1)電灯分岐	1	式		3,606,470	
		1-2)コンセント分岐	1	式		1,082,980	
2	自動火災報知設備		1	式		102,310	
3	誘導支援設備	3-1)トイレ等呼出	1	式		618,420	
4	構内配電設備		1	式		102,930	
5	構内情報通信網設備		1	式		95,200	
	合計					5,608,310	

名 称　山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事　　中内訳 No. 1

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅲ	機械設備工事						
1)	山田中学校トイレ改造						
1	衛生器具設備工事		1	式		5,639,846	小内訳 No.1参照
2	給水設備工事		1	式		3,237,850	小内訳 No.3参照
3	排水設備工事		1	式		7,664,824	小内訳 No.5参照
4	換気設備工事		1	式		222,088	小内訳 No.6参照
5	撤去工事		1	式		1,271,268	小内訳 No.7参照
6	ガス設備工事	撤去含む	1	式		372,710	小内訳 No.8参照
	小計					18,408,586	
	改め計					18,408,000	千円止め
	合計					18,408,000	

名 称　山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事　　中内訳 No. 1

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅲ	機械設備工事						
1)	長尾西中学校トイレ改造						
1	衛生器具設備工事		1	式		7,601,168	小内訳　NO.1参照
2	給水設備工事		1	式		3,191,100	小内訳　NO.2参照
3	排水設備工事		1	式		8,550,845	小内訳　NO.4参照
4	換気設備工事		1	式		203,588	小内訳　NO.5参照
5	撤去工事		1	式		1,112,590	小内訳　NO.6参照
6	ガス設備工事	撤去含む	1	式		388,450	小内訳　NO.7参照
	小計					21,047,741	
	改め計					21,047,000	千円止め
	合計					21,047,000	