

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21KK0006-0C1					
施工場所	枚方市 村野本町30-1 地内						
路線・河川名							
工事名	桜丘小学校通路改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施設整備 舗装工① A=446.6m2 舗装工② A=104.5m2 改良舗装工① A=32.2m2 改良舗装工② A=9.5m2 雨水排水工 L=30.5m 仮設工 一式	施設整備 舗装工① A=446.6m2 舗装工② A=104.5m2 改良舗装工① A=32.2m2 改良舗装工② A=9.5m2 雨水排水工 L=30.5m 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	7,592,200 円	8,011,300 円
工 事 価 格	6,902,000 円	7,283,000 円
消 費 税 等 相 当 額	690,200 円	728,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6,601,100 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6,001,000 円 消費税等相当額 600,100 円	変更契約金額 (税込み) 6,965,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,332,000 円 消費税等相当額 633,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備		式	1		3,167,974		
			1		3,336,563		
舗装工① A=446.6m ²		式	1		2,019,392		
			1		2,163,681		
土工事		式	1		590,719		
			1		654,718		
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m ³	89.3			1号代 価表	
	残土等運搬処分	m ³	89.3			2号代 価表	
			88.0				
	殻運搬処分(無筋)	m ³				22号代 価表	
			1.3				
	掘削土ふるいわけ	日				23号代 価表	
	マンホール工	式					
			1		80,290		
	鉄蓋嵩上げ	式				24号代 価表	
			1				
	舗装工	式	1		1,428,673		
	上層路盤 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	446.6			4号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	446.6			7号代 価表	
舗装工② A=104.5m ²	式	1		472,026		
		1		496,326		
土工事	式	1		138,253		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	20.9			1号代 価表	
残土等運搬処分	m3	20.9			2号代 価表	
マンホール工	式					
		1		24,300		
鉄蓋嵩上げ	式				27号代 価表	
		1				
舗装工	式	1		333,773		
上層路盤 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	104.5			9号代 価表	
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	104.5			7号代 価表	
改良舗装工① A=32.2m ²	式	1		59,807		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	土工事	式	1		59,807		
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	6.4			1号代 価表	
	残土等運搬処分	m3	6.4			2号代 価表	
	整地 改良土攪拌	m3	6.4			10号代 価表	
改良舗装工② A=9.5m ²		式	1		17,755		
	土工事	式	1		17,755		
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1.9			1号代 価表	
	残土等運搬処分	m3	1.9			2号代 価表	
	整地 改良土攪拌	m3	1.9			10号代 価表	
雨水排水工 L=30.5m		式	1		283,094		
	土工事	式	1		19,980		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	3.0			1号代 価表	
埋戻し (流用土)	m3	0.1			14号代 価表	
残土等運搬処分	m3	2.9			2号代 価表	
側溝設置工	式	1		259,453		
U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm*60kg/個以下 制約無 場所?</small>	m	30.5			16号代 価表	
蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) 180用5.0kN/m2 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無</small>	枚	31.0			17号代 価表	
側溝接続工	式	1		3,661		
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.1			18号代 価表	
殻運搬処分(無筋)	m3	0.1			19号代 価表	
仮設工	式	1		315,900		
交通誘導警備員配置工	式	1		315,900		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	27			21号代 価表	
直接工事費	式	1		3,167,974		
		1		3,336,563		
(処分費等)	式	1		284,546	1号内 訳書	
		1		287,614		
共通仮設費	式	1		712,000		
		1		754,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		712,000		
		1		754,000		
純工事費	式	1		3,879,974		
		1		4,090,563		
現場管理費	式	1		1,788,000		
		1		1,893,000		
工事原価	式	1		5,667,974		
		1		5,983,563		
一般管理費等	式	1		1,234,026		
		1		1,299,437		
工事価格	式	1		6,902,000		
		1		7,283,000		
消費税相当額	式	1		690,200		
		1		728,300		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設計価格	式	1		7,592,200		
		1		8,011,300		