

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
令和3年度	設計書番号	21DB06002-1C0					
施工場所	枚方市 片鉾本町 地内 他						
路線・河川名	片鉾第5号線他						
工事名	片鉾第5号線他道路補修工事 (R3-5)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>【片鉾第5号線】 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長 L=162.5m</p> <p>【片鉾第14号線】 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長 L=76.8m</p> <p>【甲斐田三栗線】 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長 L=163.4m</p>	<p>【片鉾第5号線】 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長 L=162.5m</p> <p>【片鉾第14号線】 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長 L=76.8m</p> <p>【甲斐田三栗線】 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長 L=163.4m</p>
設 計 金 額 (内 訳)	28,738,600 円	28,278,800 円
工 事 価 格	26,126,000 円	25,708,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,612,600 円	2,570,800 円
契 約 金 額	<p>前回契約金額 (税込み) 25,352,800 円 (内訳)</p> <p>前回契約金額 (税抜き) 23,048,000 円 消費税等相当額 2,304,800 円</p>	<p>変更契約金額 (税込み) 24,946,900 円 (内訳)</p> <p>変更契約金額 (税抜き) 22,679,000 円 消費税等相当額 2,267,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
【片鉦第5号線】 道路修繕				式	1		5,659,531	費目行	
舗装工				式	1		4,948,584	工種行	
		舗装打ち換え工		式	1		4,948,584	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	174.5				
		舗装版破碎		m2	996.8				
		殻運搬処理 As殻		m3	99.7				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	996.8				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	996.8				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		m2	996.8				
区画線工				式	1		207,847	工種行	
区画線工				式	1		207,847	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	316.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	166.3				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.3				
	仮設工		式	1		503,100	工種行	
	交通管理工		式	1		503,100	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	43				
	【片鉾第14号線】 道路修繕		式	1		2,184,490	費目行	
				1		1,947,693		
	舗装工		式	1		2,026,175	工種行	
				1		1,789,378		
	舗装打ち換え工		式	1		2,026,175	種別行	
				1		1,789,378		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	94.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版破碎	m2	405.6				
		殻運搬処理 As殻	m3	40.6				
				34.9				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	405.6				
				292.3				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	405.6				
				251.7				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	40.6				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	405.6				
	区画線工		式	1		17,915	工種行	
	区画線工		式	1		17,915	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	52.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.4				
	仮設工		式	1		140,400	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通管理工	式	1		140,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
【甲斐田三栗線】 道路修繕			式	1		5,286,853	費目行	
	舗装工		式	1		4,826,897	工種行	
		舗装打ち換え工	式	1		4,826,897	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	174.7				
		舗装版破碎	m ²	971.8				
		殻運搬処理 As殻	m ³	97.2				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	971.8				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) グライムコートPK-3	m ²	971.8				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m ²	971.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工			式	1		179,156	工種行	
区画線工			式	1		179,156	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	118.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	37.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	82.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	37.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	66.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.6				
仮設工			式	1		280,800	工種行	
交通管理工			式	1		280,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	24				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		13,130,874		
					1		12,894,077		
(処分費等)				式	1		1,116,250		
					1		1,089,460		
共通仮設費				式	1		2,553,000		
					1		2,518,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		2,553,000		
					1		2,518,000		
純工事費				式	1		15,683,874		
					1		15,412,077		
現場管理費				式	1		6,331,000		
					1		6,242,000		
工事原価				式	1		22,014,874		
					1		21,654,077		
一般管理費等				式	1		4,111,126		
					1		4,053,923		
工事価格				式	1		26,126,000		
					1		25,708,000		
消費税相当額				式	1		2,612,600		
					1		2,570,800		
設計価格				式	1		28,738,600		
					1		28,278,800		