

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和3年度	設 計 書 番 号	21GGK1049-1C0					
施 工 場 所	枚方市 茄子作南町、交野市 私部西 5 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第 4 9 工区 茄子作南町污水管布設工事						

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路【基幹事業】				式	1		44,509,060	費目行	
					1		43,745,065		
管渠工（開削、管径200mm） L=117.00m				式	1		4,736,451	工種行	
管路土工				式	1		3,263,357	種別行	
管路掘削				式	1				
管路埋戻				式	1				
発生土処理				式	1				
廃路盤材処理				式	1				
管布設工				式	1		495,375	種別行	
硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm				m	112.50				
マンホール用可とう性継手設置工 【VU、管径200mm】				箇所	10				
管基礎工				式	1		212,290	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			砂基礎 【RC10】	m	111.38				
			管路土留工	式	1		749,227	種別行	
			アルミ矢板土留	式	1				
			開削水替工	式	1		16,202	種別行	
			開削水替	式	1				
	管きょ工 L=44.50m		(開削、管径200mm) (夜間) (47.80m)	式	1		3,996,606	工種行	
			管路土工	式	1		3,187,183	種別行	
			管路掘削(夜間)	式	1				
			管路埋戻(夜間)	式	1				
			発生土処理(夜間)	式	1				
			廃路盤材処理(夜間)	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管布設工		式	1		216,493	種別行	
					1		201,029		
		硬質塩化ビニル管設置工(夜間) 管径200mm		m	46.20				
					42.90				
		管基礎工		式	1		112,377	種別行	
					1		104,664		
		砂基礎(夜間) 【RC10】		m	47.80				
					44.50				
		管路土留工		式	1		470,275	種別行	
					1		435,130		
		アルミ矢板土留(夜間)		式	1				
					1				
		開削水替工		式	1		10,278	種別行	
		開削水替(夜間)		式	1				
		管渠工(小口径推進、管径250mm、小口径泥土圧推進工法) L=83.20m(83.40m)		式	1		13,355,873	工種行	
					1		13,379,544		
		小口径泥土圧推進工法(小立坑発進) (参考工法: アイソモール工法 TP60S)		式	1		9,730,954	種別行	
					1		9,703,585		
		推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧推進) 既設No.0~No.1		m	13.55				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			推進用鉄筋コンクリート管（小口径泥土圧推進） No. 1～No. 2	m	44.60				
					44.40				
			推進用鉄筋コンクリート管（小口径泥土圧推進） No. 1～No. 7	m	19.35				
			泥水運搬処理	m ³	13				
		立坑内管布設工		式	1		343,103	種別行	
		鉄筋コンクリート管布設 管径250mm		m	2.30				
		マンホール用可とう性継手設置工 【HP管径250mm】		箇所	6				
		仮設備工（小口径）		式	1		2,095,096	種別行	
		発進坑口工 250mm		箇所	3				
		到達坑口工 250mm		箇所	3				
		発進口鏡切り工 250mm 小型立坑鋼製ケーシング No. 1立坑		箇所	3				
		到達口鏡切り工 250mm 小型立坑鋼製ケーシング No. 2、No. 7立坑		箇所	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			到達口鏡切り工 250mm 小型立坑鋼製ケーシング 既設No. 0立坑	箇所	1				
			推進設備等設置撤去（小口径泥土圧推進）	式	1				
		推進水替工		式	1		195,510	種別行	
		推進水替工		式	1		195,510		
		補助地盤改良工		式	1		991,210	種別行	
					1		1,042,250		
		薬液注入工 No. 0 坑口上流 【二重管スレーナ工法（複相方式）】	本	1					
					1				
		薬液注入工 No. 1 坑口下流 【二重管スレーナ工法（複相方式）】	本	3					
					3				
		薬液注入工 No. 1 坑口上流① 【二重管スレーナ工法（複相方式）】	本	4					
					4				
		薬液注入工 No. 1 坑口上流④ 【二重管スレーナ工法（複相方式）】	本	3					
					3				
		薬液注入工 No. 2 坑口下流 【二重管スレーナ工法（複相方式）】	本	1					
					1				
		薬液注入工 No. 7 坑口下流 【二重管スレーナ工法（複相方式）】	本	2					
					2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	管渠工（小口径推進、鋼管管径350mm、鋼管さや管推進工法） L=14.80m（11.20m）			式	1		2,072,732	工種行	
					1		2,647,647		
	鋼管さや管推進工 （参考工法：ベビーマール工法）			式	1		1,635,581	種別行	
					1		2,200,708		
	鋼管さや管推進 【STK-400 鋼管径350mm】			m	9.90				
					13.50				
	泥水運搬処理			m3	1				
					1.3				
	挿入用塩ビ管 【VU 200mm】			m	9.90				
					13.50				
	中込め			m3	0.6				
					0.8				
	立坑内管布設工			式	1		43,999	種別行	
	硬質塩化ビニル管布設 人力施工 管径200mm			m	0.30				
	マンホール用可とう性継手設置工 【VU 管径200mm】			箇所	1				
	仮設備工（小口径）			式	1		297,774	種別行	
	坑口止水工 φ350			箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			鏡切り工 φ350(鋼製ケーシング)	箇所	1				
			推進設備等設置撤去（鋼製さや管推進）	式	1				
		推進水替工		式	1		50,460	種別行	
					1		60,248		
		推進水替工		式	1				
					1				
		補助地盤改良工		式	1		44,918	種別行	
		薬液注入工 No.2 坑口上流 【二重管スレーナ工法（複相方式）】		本	1				
	マンホール工 10箇所			式	1		2,990,490	工種行	
					1		3,092,506		
		標準マンホール工		式	1		1,932,099	種別行	
					1		2,034,115		
		3号マンホール No.1 【マンホール深H＝5.86m（5.46m）、蓋の耐荷重T-14】		箇所	1				
					1				
		2号マンホール No.2 【マンホール深H＝4.70m（4.30m）、蓋の耐荷重T-14】		箇所	1				
					1				
		1号マンホール No.7 【マンホール深H＝5.20m、蓋の耐荷重T-14】		箇所	1				
					1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		副管 省スペース No.7 【VU、内副管、副管φ150 落差3.5m以上～4.0m未満（落差3.0m以上～3.5m未満）】	箇所		1				
					1				
		副管 省スペース No.2 【VU、内副管、副管φ150 落差3.0m以上～3.5m未満（落差2.5m以上～3.0m未満）】	箇所		1				
					1				
		副管 省スペース No.2 【VU、内副管、副管φ150 落差2.0m以上～2.5m未満（落差1.5m以上～2.0m未満）】	箇所		1				
					1				
		組立マンホール工	式		1		801,408	種別行	
		組立1号マンホール 【平均マンホール深H=2.24m、蓋の耐荷重T-14】	箇所		4				
		小型マンホール工（夜間）	式		1		256,983	種別行	
		小型マンホール（塩化ビニル製）A型（夜間） 【平均マンホール深H=1.99m、蓋の耐荷重T-25】	箇所		3				
		取付管およびます工 2箇所	式		1		154,259	工種行	
		管路土工	式		1		38,321	種別行	
		管路掘削	式		1				
		管路埋戻	式		1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			発生土処理	式	1				
			廃路盤材処理	式	1				
		ます	設置工	式	1		63,608	種別行	
		ます	【T-14 φ200標準A、ます深H＝1.50m以下】	箇所	1				
		ます	【T-14 φ200深柵B、ます深H＞1.50m】	箇所	1				
		取付	管布設工	式	1		47,770	種別行	
		取付	管(塩ビ管)	箇所	2				
		宅内側	取付管	箇所	2				
		管路	土留工	式	1		4,560	種別行	
		アルミ	矢板土留	式	1				
	取付	管および	ます工（夜間）	式	1		99,997	工種行	
	1箇所				1		84,029		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管路土工		式	1		39,663	種別行	
					1		23,695		
		管路掘削(夜間)		式	1				
		管路埋戻(夜間)		式	1				
		発生土処理(夜間)		式	1				
					1				
		廃路盤材処理(夜間)		式	1				
		ます設置工(夜間)		式	1		35,564	種別行	
		ます(夜間) 【T-14 φ200標準A、ます深H=1.50m以下】		箇所	1				
		取付管布設工(夜間)		式	1		24,770	種別行	
		取付管(塩ビ管)(夜間)		箇所	1				
	付帯工			式	1		4,342,005	工種行	
					1		4,317,611		
		道路撤去工 (管路施工等)		式	1		260,588	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	247.8				
			バックホ舗装版破碎積込 クローラ型・山積0.13m3(平積0.1m3)	m2	113.8				
			殻運搬処理 【8.8km、投棄料有り】	式	1				
		道路撤去工 (舗装復旧時)		式	1		625,376	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	15.8				
			舗装版破碎	m2	656.1				
			殻運搬処理 【8.8km、投棄料有り】	式	1				
		舗装復旧工(全路線)		式	1		377,448	種別行	
			不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	656.1				
			表層(車道・路肩部)仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	113.8				
		道路復旧工(市道1号工)		式	1		488,228	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	44.3				
			表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	256.0				
		道路復旧工 (交野市3号工)		式	1		709,256	種別行	
			上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	69.5				
			表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	400.1				
		道路撤去工 (夜間) (管路施工等)		式	1		172,962	種別行	
					1		161,365		
			舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	89.0				
					82.4				
			バックの舗装版破碎積込 (夜間) クローラ型・山積0.13m3(平積0.1m3)	m2	48.9				
					45.8				
			殻運搬処理 (夜間) 【10.1km、投棄料有り】	式	1				
					1				
		道路撤去工 (夜間) (舗装復旧時)		式	1		444,214	種別行	
			舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	75.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版破碎（夜間）	m2	206.1				
			殻運搬処理（夜間） 【10.1km、投棄料有り】	式	1				
			舗装復旧工（全路線）（夜間）	式	1		227,333	種別行	
					1		228,626		
			不陸整正（夜間） 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	145.1				
					160.3				
			不陸整正（夜間） 補足材料無	m2	60.9				
					45.8				
			表層（車道・路肩部）仮復旧（夜間） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	48.9				
			区画線設置（標準単価） 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	56.3				
			区画線設置（標準単価） 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無	m	19.8				
			道路復旧工（市道1号工）	式	1		5,847	種別行	
			上層路盤（歩道部）（夜間） 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2.5				
			道路復旧工（府道B交通-1）（夜間）	式	1		1,030,753	種別行	
					1		1,016,663		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			下層路盤(歩道部) (夜間) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	46.4				
					43.3				
			上層路盤工+調整路盤工(歩道部) (夜間) 【路盤材HMS25 調整RC30 合計25cm】	m2	46.4				
					43.3				
			基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	206.1				
			表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生改質As密粒II型(20) タックコートPK-4	m2	206.1				
		立坑工No.1 (鋼製ケーシング式、呼び径φ2000、1基)		式	1		2,944,000	工種行	
					1		3,100,289		
		立坑土工		式	1		138,692	種別行	
					1		145,620		
		立坑埋戻		式	1				
		発生土処理		式	1				
					1				
		廃路盤材処理		式	1				
		鋼製ケーシング式土留工及び土工		式	1		2,661,059	種別行	
					1		2,810,420		
		鋼製ケーシング圧入掘削 【鋼製ケーシング径φ2000mm】		m	6.97				
					7.38				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			底盤コンクリート打設工 30-18-25 (20) B種	m3	3.10				
			圧入掘削設備 【鋼製ケーシング 径 φ 2000mm】	箇所	1				
			鋼製ケーシング 存置 【鋼製ケーシング 径 φ 2000mm】	式	1				
					1				
			仮設ケーシング 損料 φ 2000mm	式	1				
			立坑排水	箇所	1				
			泥水運搬処理	箇所	1				
		路面覆工		式	1		144,249	種別行	
			円形覆工板 φ 2000mm	式	1				
			円形覆工板損料等 φ 2000mm	式	1				
		立坑工No. 7 (鋼製ケーシング 式、呼び径 φ 1500、1基)		式	1		1,816,529	工種行	
					1		1,938,233		
		立坑土工		式	1		69,499	種別行	
					1		75,361		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			立坑埋戻	式	1				
			発生土処理	式	1				
					1				
			廃路盤材処理	式	1				
			鋼製ケーシング 式土留工及び土工	式	1		1,684,661	種別行	
					1		1,800,503		
			鋼製ケーシング 圧入掘削 【鋼製ケーシング 径 φ 1500mm】	m	6.60				
					7.01				
			底盤コンクリート打設工 30-18-25 (20) B種	m3	1.8				
			圧入掘削設備 【鋼製ケーシング 径 φ 1500mm】	箇所	1				
			鋼製ケーシング 存置 【鋼製ケーシング 径 φ 1500mm】	式	1				
					1				
			仮設ケーシング 損料 φ 1500mm	式	1				
			立坑排水	箇所	1				
			泥水運搬処理	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		路面覆工		式	1		62,369	種別行	
		円形覆工板 φ1500mm		式	1				
		円形覆工板損料等 φ1500mm		式	1				
	立坑工No.2	(夜間) (鋼製ケーシング式、呼び径φ1800、1基)		式	1		8,000,118	工種行	
					1		2,333,177		
	立坑土工			式	1		382,343	種別行	
					1		142,677		
		立坑埋戻 (夜間)		式	1				
		発生土処理 (夜間)		式	1				
					1				
		廃路盤材処理 (夜間)		式	1				
	鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1		1,987,103	種別行	
					1		2,078,168		
		鋼製ケーシング圧入掘削 (夜間) 【鋼製ケーシング径φ1800mm】		m	5.70				
					6.10				
		底盤コンクリート打設工 (夜間) 30-18-25(20)B種		m3	2.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			圧入掘削設備（夜間） 【鋼製ケーシング 径φ1800mm】	箇所	1				
			鋼製ケーシング 存置（夜間） 【鋼製ケーシング 径φ1800mm】	式	1				
					1				
			立坑排水（夜間）	箇所	1				
			泥水運搬処理（夜間）	箇所	1				
		路面覆工		式	1		100,135	種別行	
					1		103,145		
			円形覆工板（夜間） φ1800mm	箇所	1				
			円形覆工板損料等 φ1800mm	箇所	1				
					1				
		現場発生品運搬		式	1		9,187	種別行	
			現場発生品運搬 （スクラップ）	式	1				
		仮設工		式	-----		-----	工種行	
					1		5,585,700		
			交通誘導員	式	1		5,521,350	種別行	
					1		5,585,700		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備員	式	1				
					1				
管路	【市単独事業】			式	1		6,444,140	費目行	
	取付管およびます工			式	1		270,338	工種行	
	4箇所								
		管路土工		式	1		32,974	種別行	
		管路掘削		式	1				
		管路埋戻		式	1				
		発生土処理		式	1				
		廃路盤材処理		式	1				
		ます設置工		式	1		135,976	種別行	
		ます		箇所	4				
		【T-14 φ200標準B、ます深H=1.50m以下】							
		取付管布設工		式	1		101,388	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			取付管(塩ビ管)	箇所	4				
			宅内側取付管	箇所	4				
	付帯工			式	1		3,642,041	工種行	
		道路撤去工 (管路施工等)		式	1		6,448	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	7.0				
		バック材舗装版破碎積込 クローラ型・山積0.13m3(平積0.1m3)		m2	2.8				
		殻運搬処理 【8.8km、投棄料有り】		式	1				
		舗装復旧工(全路線)		式	1		6,244	種別行	
		表層(車道・路肩部)仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し		m2	2.8				
		道路復旧工(市道1号工)		式	1		4,743	種別行	
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	2.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		道路撤去工（夜間） （舗装復旧時）		式	1		152,176	種別行	
		舗装版切断（夜間） アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	23.1				
		舗装版破碎（夜間）		m2	65.1				
		殻運搬処理（夜間） 【10.1km、投棄料有り】		式	1				
		舗装復旧工（全路線）（夜間）		式	1		44,069	種別行	
		不陸整正（夜間） 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	62.6				
		不陸整正（夜間） 補足材料無		m2	2.5				
		区画線設置（標準単価） 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	20.1				
		区画線設置（標準単価） 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無		m	19.8				
		道路復旧工（府道B交通-1）（夜間）		式	1		258,967	種別行	
		基層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	65.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生改質As密粒II型(20) タックコートPK-4	m2	65.1				
			既設構造物撤去及び撤去復旧工	式	1		690,593	種別行	
			既設污水管切替工	式	1				
			インバート改修工 既設No. 22	箇所	1				
			污水枳及び取付管布設替工	式	1				
			雨水取付管撤去復旧工	式	1				
			側溝側壁撤去復旧工及び仮排水工 No. 2付近 L=1.00m	式	1				
			側溝側壁撤去復旧工(夜間) No. 4付近 L=1.50m	式	1				
			污水枳及び取付管撤去工	式	1				
			既設人孔作業工 既設No. 0	式	1				
			作業ヤード工	式	1		2,478,801	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			平板ブロック撤去復旧工 300×300 流用	m2	243.5				
			植樹ブロック撤去復旧工及び敷鉄板設置撤去	式	1				
			仮舗装工	式	1				
			仮舗装撤去	式	1				
			工事用仮設フェンス設置撤去 H=1.8m	m	50.4				
			仮囲い門扉設置撤去工 幅5400×高2200	式	1				
			作業ヤード内植栽工	式	1				
	仮設工			式	1		2,531,761	工種行	
		仮設ステージ		式	1		51,086	種別行	
		仮設ステージ工 既設No.0 設置撤去		式	1				
		仮設ステージ工 No.2 設置撤去		式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		推進到達作業		式	1		201,420	種別行	
		推進到達作業工 既設No. 0		式	1				
		土留め工		式	1		168,493	種別行	
		土留め工（夜間） No. 4		式	1				
		防護工		式	1		396,374	種別行	
		防護工①（夜間） 軽量鋼矢板設置撤去		式	1				
		防護工② ガードパイプ設置撤去		式	1				
		立坑設備工		式	1		150,338	種別行	
		仮設昇降設備 NO. 1		式	1				
		仮設昇降設備 NO. 2		式	1				
		仮設昇降設備 NO. 7		式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			仮設昇降設備 既設NO.0	式	1				
			交通誘導員	式	1		1,564,050	種別行	
			交通誘導警備員	式	1				
直接工事費				式	1		50,953,200		
					1		50,189,205		
共通仮設費				式	1		8,633,868		
					1		8,508,763		
			共通仮設費	式	1		3,068,868		
					1		2,928,763		
			運搬費	式	1		521,926		
			準備費	式	1		1,905,666		
					1		1,765,561		
			技術管理費	式	1		641,276		
			共通仮設費(率計上)	式	1		5,565,000		
					1		5,580,000		
純工事費				式	1		59,587,068		
					1		58,697,968		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		19,848,000		
					1		19,881,000		
工事	原	価		式	1		79,435,068		
					1		78,578,968		
	一般	管理	費等	式	1		12,643,932		
					1		12,668,032		
工事	価	格		式	1		92,079,000		
					1		91,247,000		
	消費	税	相当額	式	1		9,207,900		
					1		9,124,700		
設計	価	格		式	1		101,286,900		
					1		100,371,700		