

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和3年度	設計書番号	21DGSY04-0C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘1丁目 地内						
路線・河川名	市道 香里ヶ丘45号線						
工事名	交通安全施設整備工事 (R3-04)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,992,500 円 8,175,000 円 817,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		4,252,393	費目行	
	道路土工		式	1		291,518	工種行	
		作業土工	式	1		98,565	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	33				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	12				
		残土処理工	式	1		192,953	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	5.9				
		土砂等処分(土砂) 枚方市大峰	m3	5.9				
		土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 27.0km以下 良好	m3	16				
		土砂等処分(RM-30) 八尾市福栄町	m3	16				
		土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好	m3	4.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂等処分 (RC-40) 枚方市北山	m3	4.4				
	排水	構造物工	式	1		2,438,855	工種行	
		場所打水路工	式	1		2,438,855	種別行	
		コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	11				
		基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	41				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	107				
		目地板 樹脂発泡体(30倍発泡)(t=10)	m2	8.7				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無	枚	55				
	舗装工		式	1		181,964	工種行	
		アスファルト舗装工	式	1		181,964	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	17				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	47				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13)再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	17				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	47				
	防護柵工		式	1		343,530	工種行	
	路側	防護柵工	式	1		343,530	種別行	
		防護柵設置工(ガードレール設置工) コンクリート建込・コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m以上100m未満 夜 間無 制約無 曲線有 曲げ支柱の場合(B・C種) 支柱間隔2m	m	33				
	構造物撤去工		式	1		575,326	工種行	
		防護柵撤去工	式	1		38,940	種別行	
		防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品・メッキ品Gr-C-2B 夜 間無 制約無	m	33				
		構造物取壊し工	式	1		506,131	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	26				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	47				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	58				
		構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+クランプトラック2t積 制約無 夜間無 DID有 8.0km以下	m3	6.9				
		運搬処理工	式	1		30,255	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 人力積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	2.7				
		殻処分 (As) 枚方市北山	m3	2.7				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1				
	仮設工		式	1		421,200	工種行	
		交通管理工	式	1		421,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	36		421,200		
直接工事費			式	1		4,252,393		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			(処分費等)	式	1		142,488		
共通	仮設	費		式	1		650,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		650,000		
純	工事	費		式	1		4,902,393		
			現場管理費	式	1		1,811,000		
工事	原価			式	1		6,713,393		
			一般管理費等	式	1		1,477,566		
			諸経費対象外	式	1		-15,959		
工事	価格			式	1		8,175,000		
			消費税相当額	式	1		817,500		
設計	価格			式	1		8,992,500		