

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日												
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級													
施工年度	:	令和 3年度															
支出費目	:	建-15(内里・更新)															
	:																
	:																
	:																
工事場所	:	枚方市 長尾家具町1・2丁目 地内															
路線河川名	:	府道 長尾八幡線															
工事名	:	長尾家具町1丁目口径150mm以下配水管移設工事															
	:																
	:																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td>59,680,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td>5,968,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>65,648,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				区 分	金 額	摘 要	工事価格	59,680,000 円		消費税相当額	5,968,000 円		工事費	65,648,000 円	
区 分	金 額	摘 要															
工事価格	59,680,000 円																
消費税相当額	5,968,000 円																
工事費	65,648,000 円																

工 事 概 要

建設改良費（内里・更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 3 0 0	m	1. 7
	D I P φ 2 0 0	m	0. 4
	D I P φ 1 5 0	m	1 3 2. 2
	D I P φ 1 0 0	m	2 0 7. 2
	D I P φ 7 5	m	1. 1
	H I V P φ 5 0	m	2. 8
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	6
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	2 2
	C I P φ 1 0 0	m	2 9 6
	D I P φ 1 0 0	m	2
	H I V P φ 7 5	m	4
	H I V P φ 5 0	m	3
	V L P φ 5 0	m	3
給水管接合替工		箇所	1 7
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（更新）							( 4,055,842 ) 7,881,259	
	材料費			式	1	( 4,055,842 ) 4,412,542	( 4,055,842 ) 4,412,542	
	土工			式	1	2,558,316	2,558,316	
	管工			式	1	910,401	910,401	
φ100本管工事（更新）							( 3,623,958 ) 7,939,329	
	材料費			式	1	( 3,623,958 ) 4,150,368	( 3,623,958 ) 4,150,368	
	土工			式	1	2,404,883	2,404,883	
	管工			式	1	1,384,078	1,384,078	
φ150消火栓設置工事（更新）							( 180,350 ) 348,299	
	材料費			式	1	( 180,350 ) 322,480	( 180,350 ) 322,480	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	25,819	25,819	
給水管接合替工事（更新）							( 747,800 ) 1,540,745	
	土工			式	1	339,783	339,783	
	管工			式	1	( 747,800 ) 1,200,962	( 747,800 ) 1,200,962	
仮設給水替工事（更新）							( 1,993,017 ) 7,658,188	
	材料費			式	1	( 957,308 ) 1,075,748	( 957,308 ) 1,075,748	
	土工			式	1	4,186,817	4,186,817	
	管工			式	1	( 1,035,709 ) 2,395,623	( 1,035,709 ) 2,395,623	
φ150本管撤去工事（更新）							( 18,766 ) 461,680	
	材料費			式	1	( 18,766 ) 18,766	( 18,766 ) 18,766	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	506,202	506,202	
	管工			式	1	70,282	70,282	
	現場発生品			式	1	-133,570	-133,570	
φ100本管撤去工事(更新)							( 67,582 ) 3,886,807	
	材料費			式	1	( 67,582 ) 67,582	( 67,582 ) 67,582	
	土工			式	1	3,498,815	3,498,815	
	管工			式	1	320,410	320,410	
φ75本管撤去工事(更新)							( 604 ) 69,638	
	材料費			式	1	( 604 ) 604	( 604 ) 604	
	土工			式	1	65,883	65,883	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 10,687,919 ) 35,279,140	
共通仮設費				式	1		3,889,327	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,649,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		240,327	
		運搬費		式	1		3,175	
			運搬費 夜間	式	1		3,175	
		準備費		式	1		237,152	
			試掘工 府車道部/W1.0×L2.5×H1.5 夜間	式	1		87,627	
			試掘工 府歩道部/W1.0×L2.5×H1.5 夜間	式	1		149,525	
純工事費				式	1		39,168,467	

