

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度		令和 3年度			
支出費目		建-17 建設改良費(依頼・更新)			
工事場所		枚方市 茄子作南町地内			
路線河川名		市道茄子作南 5 号線 他			
工事名		茄子作南町口径75mm以下配水管移設工事（第49工区）			
区 分		金 額		摘 要	
工事価格		22, 500, 000 円			
消費税相当額		2, 250, 000 円			
工事費		24, 750, 000 円			

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P ϕ 7 5	m	4. 5
	P E ϕ 7 5	m	3. 3
設置工	仕切弁 ϕ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P ϕ 7 5	m	8
	H I V P ϕ 7 5	m	4
給水管接合替工		箇所	1
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	P E ϕ 7 5	m	1 2 2. 2
	P E ϕ 5 0	m	2. 3
設置工	仕切弁 ϕ 7 5	箇所	1
	仕切弁 ϕ 5 0	箇所	1
	消火栓 ϕ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P ϕ 7 5	m	1 5 2
	H I V P ϕ 4 0	m	4
給水管接合替工		箇所	2 9
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 75本管工事（依頼）							(256,930) 525,521	
	材料費			式	1	(256,930) 321,450	(256,930) 321,450	
	土工			式	1	130,335	130,335	
	管工			式	1	73,736	73,736	
給水管接合替工事（依頼）							(117,901) 218,190	
	土工			式	1	61,353	61,353	
	管工			式	1	(117,901) 156,837	(117,901) 156,837	
φ 75仮設本管工事（依頼）							(75,129) 366,121	
	土工			式	1	226,534	226,534	
	管工			式	1	(75,129) 139,587	(75,129) 139,587	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（依頼）							(15,837) 44,729	
	管工			式	1	(15,837) 44,729	(15,837) 44,729	
φ 75本管撤去工事（依頼）							267,765	
	土工			式	1	242,997	242,997	
	管工			式	1	27,438	27,438	
	現場発生品			式	1	-2,670	-2,670	
舗装本復旧工事（依頼）							401,067	
	土工			式	1	401,067	401,067	
仮設工							105,300	
	交通管理工			式	1	105,300	105,300	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 75本管工事（更新）							(418,630) 2,356,529	
	材料費			式	1	(418,630) 483,150	(418,630) 483,150	
	土工			式	1	1,669,673	1,669,673	
	管工			式	1	203,706	203,706	
φ 50本管工事（更新）							(72,800) 183,452	
	材料費			式	1	(72,800) 143,100	(72,800) 143,100	
	土工			式	1	26,720	26,720	
	管工			式	1	13,632	13,632	
φ 75消火栓設置工事（更新）							(167,234) 322,493	
	材料費			式	1	(167,234) 309,364	(167,234) 309,364	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	13,129	13,129	
給水管接合替工事（更新）							(1,199,965) 2,673,561	
	土工			式	1	661,511	661,511	
	管工			式	1	(1,199,965) 2,012,050	(1,199,965) 2,012,050	
仮設給水替工事（更新）							(375,169) 1,746,989	
	土工			式	1	764,870	764,870	
	管工			式	1	(375,169) 982,119	(375,169) 982,119	
φ 75本管撤去工事（更新）							(8,008) 451,650	
	材料費			式	1	(8,008) 8,008	(8,008) 8,008	
	土工			式	1	361,163	361,163	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	130,272	130,272	
	現場発生品			式	1	-47,793	-47,793	
φ40本管撤去工事（更新）							3,845	
	管工			式	1	3,845	3,845	
舗装本復旧工事（更新）							1,547,536	
	土工			式	1	1,547,536	1,547,536	
仮設工							1,053,000	
	交通管理工			式	1	1,053,000	1,053,000	
直接工事費計							(2,707,603) 12,267,748	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(2,707,603) 12,267,748	
共通仮設費				式	1		1,667,393	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,664,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		3,393	
		運搬費		式	1		3,393	
			仮設材運搬費	式	1		3,393	
純工事費				式	1		13,935,141	
	現場管理費			式	1		4,937,000	
		現場管理費率計算額		式	1		4,937,000	
工事原価				式	1		18,872,141	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1		3,627,859	
		一般管理費率計算額		式	1		3,626,000	
		契約保証費		式	1		7,401	
工事価格				式	1		22,500,000	
消費税相当額				式	1		2,250,000	
本工事費				式	1		24,750,000	