

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 変 更 設 計 書							
平成 年度	設 計 書 番 号	21DGSY04-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市道 香里ヶ丘 4 5 号線						
工 事 名	交通安全施設整備工事 (R3-04)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	8,992,500 円	9,999,000 円
工 事 価 格	8,175,000 円	9,090,000 円
消 費 税 等 相 当 額	817,500 円	909,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 7,860,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,146,000 円 消費税等相当額 714,600 円	変更契約金額 (税込み) 8,739,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 7,945,000 円 消費税等相当額 794,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良				式	1		4,252,393	費目行	
					1		4,734,063		
	道路土工			式	1		291,518	工種行	
	作業土工			式	1		98,565	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	33				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	12				
	残土処理工			式	1		192,953	種別行	
		土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好		m3	5.9				
		土砂等処分(土砂) 枚方市大峰		m3	5.9				
		土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 27.0km以下 良好		m3	16				
		土砂等処分(RM-30) 八尾市福栄町		m3	16				
		土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好		m3	4.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			土砂等処分 (RC-40) 枚方市北山	m3	4.4				
	排水	構造物工		式	1		2,438,855	工種行	
					1		2,920,525		
		場所打水路工		式	1		2,438,855	種別行	
					1		2,920,525		
		コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	11					
					0				
		コンクリート 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 水平打設距離約30m以下	m3	11					
		基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	41					
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	107					
		目地板 樹脂発泡体(30倍発泡)(t=10)	m2	8.7					
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無	枚	55					
					30				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 曲線部	m	25					
	舗装工		式	1			181,964	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アス	ファルト舗装工	式	1		181,964	種別行	
			上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	17				
			上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	47				
			表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	17				
			表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	47				
	防護柵工			式	1		343,530	工種行	
		路側	防護柵工	式	1		343,530	種別行	
			防護柵設置工(ガードレール設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m以上100m未満 夜間無 制約無 曲線有 曲げ支柱の有	m	33				
	構造物撤去工			式	1		575,326	工種行	
		防護柵撤去工		式	1		38,940	種別行	
			防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品・メッキ品Gr-C-2B 夜間無 制約無	m	33				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			構造物取壊し工	式	1		506,131	種別行	
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	26				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	47				
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	58				
			構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+ガンブトラック2t積 制約無 夜間無 DID有 8.0km以下	m3	6.9				
			運搬処理工	式	1		30,255	種別行	
			殻運搬 舗装版破碎 人力積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	2.7				
			殻処分 (As) 枚方市北山	m3	2.7				
			現場発生品・支給品運搬 ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1				
	仮設工			式	1		421,200	工種行	
			交通管理工	式	1		421,200	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	36		421,200		
直接工事費				式	1		4,252,393		
					1		4,734,063		
(処分費等)				式	1		142,488		
共通仮設費				式	1		650,000		
					1		726,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		650,000		
					1		726,000		
純工事費				式	1		4,902,393		
					1		5,460,063		
現場管理費				式	1		1,811,000		
					1		2,023,000		
工事原価				式	1		6,713,393		
					1		7,483,063		
一般管理費等				式	1		1,477,566		
					1		1,630,271		
諸経費対象外				式	1		-15,959		
					1		-23,334		
工事価格				式	1		8,175,000		
					1		9,090,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		817,500		
					1		909,000		
設計	価格			式	1		8,992,500		
					1		9,999,000		