

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 3 年度	設 計 書 番 号	21DESM01-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾播磨谷 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	都市計画道路牧野長尾線						
工 事 名	牧野長尾線 (6 工区) 歩道橋設置工事						

設 計 大 要	施工延長 L=29.0m 工事概要 鋼橋上部 工場製作工 工場製品輸送工 歩道橋本体工 橋梁付属物工 付帯工 コンクリート工 防護柵工 舗装工 仮設工 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	18,110,400 円 16,464,000 円 1,646,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
鋼橋上部				式	1		720,556	費目行	
	工場製作工			式	1		5,965,000	工種行	
		横断歩道橋製作工		式	1		4,433,000	種別行	
		材料費		式	1		1,532,000	1号代 価表	
		製作費		式	1		2,901,000	21号代 価表	
		工場塗装工		式	1		1,532,000	種別行	
		工場塗装費		式	1		1,532,000	23号代 価表	
間接労務費				式	1		1,090,776		
工場純工事費				式	1		7,055,776		
	工場管理費			式	1		1,557,231		
	(工場製作原価)			式	1		8,613,007		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	工場製品	輸送工		式	1		187,680	工種行	
		輸送工		式	1		187,680	種別行	
		鋼橋工場製作輸送費 46.9km 横断歩道橋		t	10.2				
	歩道橋	本体工		式	1		369,586	工種行	
		歩道橋架設工		式	1		369,586	種別行	
		架設工(横断歩道橋) 架設25t以下 地組行わない(直接架設組立)		t	10.2				
		コンクリートアンカーボルト設置		本	26				
		排水管		式	1		14,870	41号代 価表	
		目地材		m	2.4				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル) M24用		孔	6				
	橋梁	附属物工		式	1		163,290	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		地覆工		式	1		163,290	種別行	
		コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) 300m2未満 制約無 夜間無 上向無 減額無(単価に含む)	m2	2					
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.3					
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	14					
付帯工			式	1			1,748,282	費目行	
	コンクリート工		式	1			552,660	工種行	
		受台・調整コンクリート工	式	1			552,660	種別行	
		コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) 300m2未満 制約無 夜間無 上向無 減額無(単価に含む)	m2	19					
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	7.1					
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	28					
		モルタル練 高炉 1:2 25kg入袋物	m3	0.3					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	防護柵工			式	1		654,930	工種行	
	防止柵工			式	1		654,930	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 アンカーボルト固定 ヒール式・ハネ式 3m 100m未満 夜間無	m	19					
	舗装工			式	1		411,575	工種行	
	薄層カー舗装工			式	1		355,000	種別行	
		薄層カー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 階段無 50m2以上(標準) 制約無 夜間無	m2	50					
	アスファルト舗装工			式	1		56,575	種別行	
		表層(歩道部) 1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	8.6					
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	8.6					
		路床盛土 (現場残地土使用) 2. 5m未満	m3	6					
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好	m3	6					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	6				
	仮設工			m	1		129,117	工種行	
		足場工		式	1		82,317	種別行	
			手摺先行型枠組足場設置・撤去 安全柵不要	掛m2	23				
		交通管理工		式	1		46,800	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替無し)	人日	4		46,800	64号代 価表	
直接工事費				式	1		2,468,838		
共通仮設費				式	1		947,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		947,000		
純工事費				式	1		3,415,838		
		現場管理費		式	1		1,647,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	原価			式	1		5,062,838		
工事	原価			式	1		13,675,845		
	一般管理費等			式	1		2,788,155		
工事	価格			式	1		16,464,000		
工事	価格計			式	1		16,464,000		
	消費税相当額			式	1		1,646,400		
設計	価格			式	1		18,110,400		