

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21DB03003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 山之上1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	山之上高田線						
工 事 名	山之上高田線道路補修工事 (R3-10)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=108.2m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>6,884,900 円 6,259,000 円 625,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		2,920,798	費目行	
	舗装工		式	1		2,582,218	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,582,218	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	146.2				
		舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	503.3				
		As殻運搬処分	m3	50.3				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(各種)	m2	503.3				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	39.2				
		軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm	m2	39.2				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	464.1				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	39.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	464.1				
	区画線工		式	1		110,430	工種行	
	区画線工		式	1		110,430	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	104.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	46.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セパレータ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	16.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	6.6				
	仮設工		式	1		228,150	工種行	
	交通誘導工		式	1		228,150	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	13				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事費			式	1		2,920,798		
	(処分費等)			式	1		354,615		
共通	仮設費			式	1		635,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		635,000		
純	工事費			式	1		3,555,798		
	現場管理費			式	1		1,593,000		
工事	原価			式	1		5,148,798		
	一般管理費等			式	1		1,110,202		
工事	価格			式	1		6,259,000		
	消費税相当額			式	1		625,900		
設計	価格			式	1		6,884,900		