

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 :            年 月 日 決裁日 :            年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和3年度	設計書番号	21DGSY05-0C0					
施工場所	北楠葉町 地内 他						
路線・河川名	北楠葉第1号線 他						
工 事 名	交通安全施設整備工事(R3-05)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">北楠葉町 地内  防護柵工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式  楠葉並木 地内  防護柵工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式  中宮大池 地内  防護柵工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式  津田西町 地内 他  防護柵工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式  香里ヶ丘 地内  防護柵工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">4,910,400 円</p> <p style="text-align: right;">4,464,000 円</p> <p style="text-align: right;">446,400 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
北楠葉町	地内			式	1			費目行	
道路維持				式	1		335,649	費目行	
	防護柵工			式	1		308,035	工種行	
	路側防護柵工			式	1		308,035	種別行	
			防護柵設置工(ガードパイプ設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Cp-2E 20m未満 夜間無 制約無 曲線有 加算額無し	m	2.0				
			車止め設置工 土中建込 φ114.3*t3.2 H=850 固定式	基	4				
			モルタル練 高炉 1:3 25kg入袋物	m3	0.05				
	構造物撤去工			式	1		4,214	工種行	
	構造物取壊し工			式	1		4,044	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5.4				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 人力 4cm以下 積込有り	m2	0.5				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理工	式	1		170	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 人力積込 DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.02				
		殻処分(As) 枚方市 北山	m3	0.02				
	仮設工		式	1		23,400	工種行	
		交通管理工	式	1		23,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	2		23,400		
楠葉並木	地内		式	1			費目行	
道路維持			式	1		358,372	費目行	
	防護柵工		式	1		331,324	工種行	
		路側防護柵工	式	1		331,324	種別行	
		車止め設置工 土中建込 φ114.3*t3.2 H=850 固定式	基	5				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		モルタル練 高炉 1:3 25kg入袋物	m3	0.04				
	構造物撤去工		式	1		3,648	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		3,567	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 人力 4cm以下 積込有り	m2	0.5				
	運搬処理工		式	1		81	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 人力積込 DID有り 3.5km以下 良好	m3	0.01				
		殻処分(As) 枚方市 北山	m3	0.01				
	仮設工		式	1		23,400	工種行	
	交通管理工		式	1		23,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	2		23,400		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中宮大池	地内			式	1			費目行	
道路維持				式	1		219,969	費目行	
	防護柵工			式	1		195,126	工種行	
	路側防護柵工			式	1		195,126	種別行	
			防護柵設置工(ガードパイプ設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Cp-2E 20m未満 夜間無 制約無 曲線有 加算額無し	m	6.0				
			車止め設置工 土中建込 φ114.3*t3.2 H=850 固定式	基	1				
			モルタル練 高炉 1:3 25kg入袋物	m3	0.06				
	構造物撤去工			式	1		1,443	工種行	
	構造物取壊し工			式	1		1,443	種別行	
			構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積 制約無 夜間無 DID有 4.5km以下	m3	0.04				
	仮設工			式	1		23,400	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通管理工	式	1		23,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	2		23,400		
津田西町		地内 他	式	1			費目行	
道路維持			式	1		295,429	費目行	
		防護柵工	式	1		265,324	工種行	
		路側防護柵工	式	1		265,324	種別行	
		車止め設置工 土中建込 φ114.3*t3.2 H=850 固定式	基	4				
		モルタル練 高炉 1:3 25kg入袋物	m3	0.04				
		構造物撤去工	式	1		6,705	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		4,400	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2.7				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 人力 4cm以下 積込有り	m2	0.3				
		構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積 制約無 夜間無 DID有 6.0km以下	m3	0.01				
		車止めポスト 撤去	本	1				
	運搬	処理工	式	1		2,305	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 人力積込 DID有り 6.0km以下 良好	m3	0.01				
		殻処分(As) 枚方市 北山	m3	0.01				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
	仮設工		式	1		23,400	工種行	
	交通管理	工	式	1		23,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	2		23,400		
香里ヶ丘	地内		式	1			費目行	



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		377,864	費目行	
	防護柵工		式	1		350,746	工種行	
		路側防護柵工	式	1		350,746	種別行	
		防護柵設置工(ガードパイプ設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Cp-2E 20m未満 夜間無 制約無 曲線有 加算額無し	m	4.0				
		車止め設置工 土中建込 φ114.3*t3.2 H=850 固定式	基	4				
		モルタル練 高炉 1:3 25kg入袋物	m3	0.06				
	構造物撤去工		式	1		3,718	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		3,609	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 人力 4cm以下 積込有り	m2	0.4				
		構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積 制約無 夜間無 DID有 10.5km以下	m3	0.02				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理工	式	1		109	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 人力積込 DID有り 10.5km以下 良好	m3	0.01				
		殻処分(As) 枚方市 北山	m3	0.01				
	仮設工		式	1		23,400	工種行	
		交通管理工	式	1		23,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	2		23,400		
	直接工事費		式	1		1,587,283		
		(処分費等)	式	1		541		
	共通仮設費		式	1		530,000		
		共通仮設費(率計上)	式	1		530,000		
	純工事費		式	1		2,117,283		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		1,521,000		
工事	原価			式	1		3,638,283		
	一般	管理	費等	式	1		825,958		
	諸経	費対象	外	式	1		-241		
工事	価格			式	1		4,464,000		
	消費	税相当	額	式	1		446,400		
設計	価格			式	1		4,910,400		