

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 3年度 支出費目 : 建-19 建設改良費(依頼) : : : 工事場所 : 枚方市 茄子作東町、都丘町 地内 路線河川名 : 市道茄子作東8号線、他 工事名 : 茄子作東町地区他口径150mm以下配水管移設工事 (第108・109工区) : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	12,010,000 円	
消費税相当額	1,201,000 円	
工事費	13,211,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（茄子作東町）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3 . 7
	D I P φ 7 5	m	4 . 7
	P E φ 7 5	m	3 0 . 0
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	4
	D I P φ 7 5	m	2
	H I V P φ 7 5	m	3 5
給水接合替工		箇所	1 3
仮設給水替工		式	1

建設改良費（都丘町）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	P E φ 5 0	m	2 2 . 7
撤去工	H I V P φ 5 0	m	2 1
給水接合替工		箇所	4
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（茄子作）							(217,420) 305,649	
	材料費			式	1	(217,420) 217,420	(217,420) 217,420	
	土工			式	1	49,550	49,550	
	管工			式	1	38,679	38,679	
φ75本管工事（茄子作）							(369,349) 986,549	
	材料費			式	1	(369,349) 498,389	(369,349) 498,389	
	土工			式	1	388,403	388,403	
	管工			式	1	99,757	99,757	
給水管接合替工事（茄子作）							(673,791) 1,545,454	
	土工			式	1	405,110	405,110	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(673,791) 1,140,344	(673,791) 1,140,344	
仮設給水替工事 (茄子作)							(218,651) 864,305	
	材料費			式	1	(1,170) 1,170	(1,170) 1,170	
	土工			式	1	308,822	308,822	
	管工			式	1	(217,481) 554,313	(217,481) 554,313	
φ150本管撤去工事 (茄子作)							9,317	
	管工			式	1	11,987	11,987	
	現場発生品			式	1	-2,670	-2,670	
φ75本管撤去工事 (茄子作)							441,894	
	土工			式	1	425,669	425,669	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	16,225	16,225	
仮設工（茄子作）							444,600	
	交通管理工			式	1	444,600	444,600	
φ50本管工事（都丘）							(100,400) 358,776	
	材料費			式	1	(100,400) 100,400	(100,400) 100,400	
	土工			式	1	216,994	216,994	
	管工			式	1	41,382	41,382	
給水管接合替工事（都丘）							(164,614) 418,831	
	土工			式	1	99,145	99,145	
	管工			式	1	(164,614) 319,686	(164,614) 319,686	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(1,885,528) 6,496,280	
共通仮設費				式	1		881,092	
		共通仮設費率計算額		式	1		855,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		26,092	
		運搬費		式	1		783	
			運搬費	式	1		783	
		準備費		式	1		25,309	
			試験堀工 (茄子作)	箇所	1		25,309	
純工事費				式	1		7,377,372	
		現場管理費		式	1		2,576,000	

