

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
令和 3 年度	設計書番号	21GK2103-1C0					
施 工 場 所	枚方市 南中振1・2丁目、杉1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	南中振2丁目地区他雨水管改良工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>【U008路線】</p> <p>耐震化工（□1,800mm×1,800mm） 2箇所</p> <p>仮設工 一式</p> <p>【U071路線】</p> <p>耐震化工（φ800mm） 1箇所</p> <p>仮設工 一式</p>	<p>【U008路線】</p> <p>耐震化工（□1,800mm×1,800mm） 2箇所</p> <p>仮設工 一式</p> <p>【U071路線】</p> <p>耐震化工（φ800mm） 1箇所</p> <p>仮設工 一式</p>
設 計 金 額 (内 訳)	8,235,700 円	9,040,900 円
工 事 価 格	7,487,000 円	8,219,000 円
消 費 税 等 相 当 額	748,700 円	821,900 円
契 約 金 額	<p>前回契約金額（税込み） 7,330,400 円</p> <p>（内訳）</p> <p>前回契約金額（税抜き） 6,664,000 円</p> <p>消費税等相当額 666,400 円</p>	<p>変更契約金額（税込み） 8,046,500 円</p> <p>（内訳）</p> <p>変更契約金額（税抜き） 7,315,000 円</p> <p>消費税等相当額 731,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路	【U008路線】		式	1		2,934,692	費目行	
				1		3,240,576		
	耐震化工 (□1,800mm×1,800mm) 2箇所		式	1		2,794,292	工種行	
					1			
	耐震化継手設置工		式	1		2,539,000	種別行	
	あと施工可とう継手設置工 既設ボックスカルバート 1,800mm×1,800mm		式	1				
	一般管きよ内清掃工		式	1		182,650	種別行	
					1			
	吸引車清掃工		m	5.00				
					10.00			
	建設汚泥処理 【6.0km以下 投棄料有り】		m3	4				
					9			
	水替工		式	1				
					1			
	仮締切工		式	1		18,112	種別行	
					1			
	土のう		m2	1.0				
					7.3			
	発生土処理 【8.0km以下 投棄料有り】		m3	0.4				
					0			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物撤去工	式	1		13,692	種別行	
				1		4,469		
		既設構造物撤去	m3	0.3				
				0.1				
		Co殻(無筋)運搬処理 【10.5km以下 投棄料有り】	m3	0.3				
				0.1				
		構造物復旧工	式	1		40,838	種別行	
				1		30,752		
		コンクリート 【18-8-40BB】	m3	0.3				
				0				
		継手ボックス充填	箇所	16				
		ボルト処理	箇所	16				
仮設工			式	1		140,400	工種行	
				1		117,000		
		交通管理工	式	1		140,400	種別行	
				1		117,000		
		交通誘導警備員	式	1				
				1				
管路【U071路線】			式	1		697,450	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
耐震化工 1箇所	(φ800mm)		式	1		623,250	工種行	
	耐震化継手設置工 (参考工法：マグロック工法NGJ)		式	1		571,900	種別行	
	管口耐震化継手設置工 φ800mm ヒューム管 既設管 誘導目地あり		式	1				
	一般管きよ内清掃工		式	1		44,849	種別行	
	吸引車清掃工		m	5.00				
	建設汚泥処理 【16.0km以下 投棄料有り】		m3	1				
	水替工		式	1				
	仮締切工		式	1		6,501	種別行	
	土のう		m2	0.4				
	発生土処理 【3.5km以下 投棄料有り】		m3	0.1				
仮設工			式	1		74,200	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		74,200	種別行	
			交通誘導警備員	式	1				
直接工事費				式	1		3,632,142		
					1		3,938,026		
共通仮設費				式	1		809,236		
					1		911,336		
	共通仮設費			式	1		300,236		
					1		337,336		
			準備費	式	1		163,600		
					1		200,700		
			役務費	式	1		30,436		
			技術管理費	式	1		106,200		
			共通仮設費(率計上)	式	1		509,000		
					1		574,000		
純工事費				式	1		4,441,378		
					1		4,849,362		
			現場管理費	式	1		1,629,000		
					1		1,847,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		6,070,378		
					1		6,696,362		
	一般管理費等			式	1		1,416,622		
					1		1,522,638		
工事価格				式	1		7,487,000		
					1		8,219,000		
	消費税相当額			式	1		748,700		
					1		821,900		
設計価格				式	1		8,235,700		
					1		9,040,900		