

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
令和3年度	設計書番号	21KK0008-0C1					
施工場所	枚方市 枚方上之町11-16 地内						
路線・河川名							
工事名	枚方幼稚園スロープ設置工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施設整備 土工 V=147.6m3 躯体工 V=86.5m3 安全施設工 L=93.6m 付帯工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式	施設整備 土工 V=147.6m3 躯体工 V=86.5m3 安全施設工 L=93.6m 付帯工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	29,315,000 円	31,323,600 円
工 事 価 格	26,650,000 円	28,476,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,665,000 円	2,847,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 28,253,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 25,685,000 円 消費税等相当額 2,568,500 円	変更契約金額 (税込み) 30,188,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 27,444,000 円 消費税等相当額 2,744,400 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備		式	1		14,062,731		
			1		15,263,568		
土工 V=147.6m3		式	1		1,429,394		
			1		2,090,642		
土工作業		式	1		993,338		
			1		1,654,586		
	床掘り 土砂 小規模	m3	147.6				
	埋戻し 小規模 土砂	m3	15.9				
	残土等運搬処分	m3	147.6				
			147.6				
	基面整正	m2	108.5				
	地盤改良工	式	1		113,203		
	整地 改良土攪拌	m3	40.2				
	基礎砕石工	式	1		125,426		
	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種)	m2	108.5				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
均しコンクリート工	式	1		197,427		
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	1.6				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生無し	m3	5.4				
躯体工 V=86.5m3	式	1		7,451,512		
		1		7,645,560		
鉄筋工	式	1		1,374,340		
鉄筋工[市場単価] SD345・D16・D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正)	t	2.6				
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無)	t	1.8				
鉄筋工[市場単価] SD295A・D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無)	t	4.8				
型枠工	式	1		3,273,818		
型枠 底版部・側壁部	m2	360.7				
型枠 撤去しない埋設型枠 床版部	m2	84.9				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート工	式	1		2,652,396		
		1		2,846,444		
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生</small>	m3	86.5				
		92.9				
コンクリートハケ引き仕上げ	m2	76.0				
目地工	式	1		150,958		
目地材設置	m2	32.2				
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生</small>	m3	0.3				
安全施設工 L=93.6m	式	1		2,525,548		
転落防護柵設置工	式	1		2,525,548		
転落防護柵設置(H=1100mm)	m	90.8				
転落防護柵設置(H=800mm)	m	2.8				
付帯工	式	1		1,005,504		
		1		1,045,217		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工	式	1		424,728		
土工作業 (PU-150)	式	1				
U型側溝据付 (PU-150)	m	1.6				
インバート工 (PU-150)	式	1				
U型側溝据付 (PU-240)	m	19.1				
側溝接続工	m <sup>3</sup>	0.1				
管路土工	式	1				
管布設工	m	5.4				
雨水排水柵工	式	1		93,080		
土工作業	式	1				
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) <small>18-8-40(高炉) 0.40m<sup>3</sup>を超え0.43m<sup>3</sup>以下 バックホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生</small>	箇所	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T-2 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1				
	給水工	式	1		28,701		
			1		39,618		
	水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水 2026*4	m	10.1				
			19.9				
	水栓類取付工 20mm 散水栓(箱共)取付有 各種水栓取付無	個	1				
	舗装工	式	1		146,988		
	土工作業	式	1				
	鉄筋工	式	1				
	型枠工	式	1				
	コンクリート舗装	式	1				
	型枠工(立上り) 一般型枠 小型構造物	m2	1.8				
	コンクリート工 (立上り)	式	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
法面工	式	1		57,798		
		1		66,845		
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土	m2	7.9				
		9.4				
コンクリート工	式	1				
		1				
コンクリートブロック工	式	1		56,923		
土工作業	式	1				
鉄筋工[市場単価] <small>SD295A・D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トシ無 法面無 太径10%未満(補正無)</small>	k g	9.8				
型枠工 一般型枠 小型構造物	m2	1.0				
コンクリート工	式	1				
コンクリートブロック(空洞ブロック)積 両面目地仕上げ 厚さ150mm 15*19*39cm	m2	1.7				
擁壁工(1)	式	1		58,369		
土工作業	式	1				



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無)	k g	24.5				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	3.2				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バック材(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生	m3	0.3				
擁壁工(2)	式	1		35,175		
		1		54,924		
土工作業	式	1				
		1				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1.9				
		2.9				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バック材(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生	m3	0.4				
		0.7				
フェンス工	式	1		79,738		
フェンス設置A (新設)	m	2.0				
フェンス設置B (新設)	m	1.9				
門扉復旧 (流用)	基	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
遊具移設工	基	1		21,230		
登り棒移設	基	1				
整地工	式	1		2,774		
基面整正	m2	7.3				
撤去工	式	1		730,139		
		1		768,287		
①コンクリート排水溝	m3	1.8				
②U字側溝	m3	0.5				
③雨水柵	式	1				
④埋設管	式	1				
		1				
⑤コンクリートブロック(1) コンクリート擁壁(1)	式	1				
⑥コンクリートブロック(2)	式	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
⑦菜園ブロック	式	1				
⑧菜園盛土	m3	1.1				
⑨テストピース	式	1				
⑩コンクリート土間	式	1				
⑪RC造擁壁-2	m3	3.8				
		5.8				
⑫既設スロープ手摺	m	3.0				
⑬メッシュフェンス	m	4.8				
⑭門扉・メッシュフェンス	m	3.9				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	18				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	1				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	3				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	18				
	支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	1				
	支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	3				
	殻運搬処分(無筋)	m3	6.7				
			8.7				
	殻運搬処分(有筋)	m3	2.3				
	廃路盤材運搬処分	m3	1.0				
	廃プラスチック類運搬処分	m3	0.1				
	残土等運搬処分	m3	1.1				
	スクラップ運搬処分 片道2.1km 239.5kg	式	1				
	木くず運搬処分	式	1				
仮設工		式	1		920,634		
			1		1,188,314		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
進入路整備工	式	1		196,880		
		1		277,360		
土工作業	式	1				
敷鉄板敷設工	枚	20				
		0				
敷鉄板敷設工	枚	---				
		32				
仮設門扉設置	個所	1				
水替工	式	1		25,990		
締切排水(水替)工 5日	式	1				
足場工	式	1		77,664		
手摺先行型枠組足場設置・撤去 安全柵不要	掛m2	21.7				
交通誘導警備員配置工	式	1		620,100		
		1		807,300		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	53				
		69				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費	式	1		14,062,731		
		1		15,263,568		
(処分費等)	式	1		539,004		
		1		1,209,652		
共通仮設費	式	1		1,741,726		
		1		1,927,214		
共通仮設費	式	1		74,726		
		1		199,214		
運搬費	式	1		67,626		
		1		192,114		
技術管理費	式	1		7,100		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,667,000		
		1		1,728,000		
純工事費	式	1		15,804,457		
		1		17,190,782		
現場管理費	式	1		6,572,000		
		1		6,841,000		
工事原価	式	1		22,376,457		
		1		24,031,782		
一般管理費等	式	1		4,273,543		
		1		4,444,218		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事価格	式	1		26,650,000		
		1		28,476,000		
消費税相当額	式	1		2,665,000		
		1		2,847,600		
設計価格	式	1		29,315,000		
		1		31,323,600		