

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 3年度</p> <p>支出費目 : 建-10(依頼)</p> <p style="margin-left: 20px;">: 建-10(更新)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 伊加賀寿町、伊加賀栄町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 伊加賀栄1号線 他</p> <p>工事名 : 伊加賀寿町口径150mm以下配水管移設工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表18項</p>		<p>書類名： 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	15,320,000 円	15,980,000 円	660,000 円	
消費税相当額	1,532,000 円	1,598,000 円	66,000 円	
工事費	16,852,000 円	17,578,000 円	726,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 0 . 7	9 . 1
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	6	6
	D I P φ 1 5 0	m	1 0	1 0
仮設給水替工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 7 5	m	5 . 7	5 . 8
	P E φ 7 5	m	6 5 . 0	6 4 . 7
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	2	2
撤去工	D I P φ 7 5	m	3	2
	H I V P φ 7 5	m	7 0	7 0
	H I V P φ 4 0	m	6	6
給水管接合替工		箇所	1 5	1 5
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（依頼）							(611,582)	
							931,043	
φ150本管工事（依頼）							(610,518)	
							879,180	
φ150本管工事（依頼）	材料費				1	(611,582)	(611,582)	
						690,352	690,352	
φ150本管工事（依頼）	材料費			式	1	(610,518)	(610,518)	
						682,388	682,388	
φ150本管工事（依頼）	土工				1	153,903	153,903	
φ150本管工事（依頼）	土工			式	1	112,202	112,202	
φ150本管工事（依頼）	管工				1	86,788	86,788	
φ150本管工事（依頼）	管工			式	1	84,590	84,590	
仮設給水替工事（依頼）							(420,690)	
							745,509	
仮設給水替工事（依頼）							(420,690)	
							745,509	
仮設給水替工事（依頼）	材料費				1	(332,000)	(332,000)	
						391,220	391,220	
仮設給水替工事（依頼）	材料費			式	1	(332,000)	(332,000)	
						391,220	391,220	
仮設給水替工事（依頼）	土工				1	23,014	23,014	
仮設給水替工事（依頼）	土工			式	1	23,014	23,014	
仮設給水替工事（依頼）	管工				1	(88,690)	(88,690)	
						331,275	331,275	
仮設給水替工事（依頼）	管工			式	1	(88,690)	(88,690)	
						331,275	331,275	
φ150本管撤去工事（依頼）							252,498	
							272,488	
φ150本管撤去工事（依頼）					1	237,796	237,796	
φ150本管撤去工事（依頼）	土工			式	1	257,670	257,670	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	23,513	23,513	
	管工			式	1	23,896	23,896	
					1	-8,811	-8,811	
	現場発生品			式	1	-9,078	-9,078	
							140,400	
仮設工（依頼）							140,400	
					1	140,400	140,400	
	交通管理工			式	1	140,400	140,400	
							(471,400)	
							1,604,871	
							(563,070)	
φ75本管工事（更新）							1,679,933	
					1	(471,400)	(471,400)	
						614,690	614,690	
	材料費			式	1	(563,070)	(563,070)	
						699,460	699,460	
					1	834,644	834,644	
	土工			式	1	811,223	811,223	
					1	155,537	155,537	
	管工			式	1	169,250	169,250	
							(725,229)	
							1,661,136	
給水管接合替工事（更新）							(714,327)	
							1,636,615	
					1	470,224	470,224	
	土工			式	1	468,351	468,351	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(725,229) 1,190,912	(725,229) 1,190,912	
	管工			式	1	(714,327) 1,168,264	(714,327) 1,168,264	
仮設給水替工事 (更新)							(261,881) 1,075,188	
							(259,564) 1,060,454	
					1	430,655	430,655	
	土工			式	1	420,287	420,287	
					1	(261,881) 644,533	(261,881) 644,533	
	管工			式	1	(259,564) 640,167	(259,564) 640,167	
φ75本管撤去工事 (更新)							31,656	
							31,034	
					1	32,724	32,724	
	管工			式	1	31,568	31,568	
					1	-1,068	-1,068	
	現場発生品			式	1	-534	-534	
φ40本管撤去工事 (更新)							1,453	
							1,453	
					1	1,453	1,453	
	管工			式	1	1,453	1,453	
舗装本復旧工事 (更新)							1,115,437	
							1,488,467	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(2,490,782) 8,307,991	
				式	1		(2,568,169) 8,684,333	
共通仮設費					1		1,154,483	
				式	1		1,201,483	
					1		1,089,000	
				式	1		1,136,000	
					1		65,483	
				式	1		65,483	
					1		1,044	
				式	1		1,044	
			仮設材運搬費		1		1,044	
				式	1		1,044	
					1		64,439	
				式	1		64,439	
			試掘工 市道 1号工/W1.0×L2.5×H1.5		1		64,439	
				式	1		64,439	
純工事費					1		9,462,474	
				式	1		9,885,816	
					1		3,292,000	
				式	1		3,432,000	
			現場管理費		1		3,432,000	

