

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和3年度	設計書番号	21DB04005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 南中振2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	私道						
工 事 名	南中振2丁目地内道路補修工事 (R3-11)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=98.8m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,522,200 円 3,202,000 円 320,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		1,450,517	費目行	
	舗装工		式	1		1,345,217	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,345,217	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	28.4				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m ²	340.0				
		殻運搬処理 As殻(破碎)	m ³	17.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	340.0				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	340.0				
	仮設工		式	1		105,300	工種行	
		交通管理工	式	1		105,300	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事費			式	1		1,450,517		
	(処分費等)			式	1		99,875		
共通	仮設費			式	1		333,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		333,000		
純	工事費			式	1		1,783,517		
	現場管理費			式	1		836,000		
工事	原価			式	1		2,619,517		
	一般管理費等			式	1		582,483		
工事	価格			式	1		3,202,000		
	消費税相当額			式	1		320,200		
設計	価格			式	1		3,522,200		