

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21DESM02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾播磨谷1丁目、長尾東町1丁目、2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	都市計画道路 牧野長尾線						
工 事 名	牧野長尾線 (6工区) 道路整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>           施工延長 L=618m            道路土工 一式            舗装工 一式            防護柵工 一式            道路植栽工 一式            区画線工 一式            構造物撤去工 一式            仮設工 一式         </p>
<p>           設 計 金 額            (内 訳)            工 事 価 格            消 費 税 等 相 当 額         </p>	<p>           48,449,500 円             44,045,000 円            4,404,500 円         </p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		22,333,485	費目行	
	道路土工		式	1		243,432	工種行	
		道路土工	式	1		26,375	種別行	
		掘削(歩道表土) 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	25				
		作業土工	式	1			種別行	
		残土処分	式	1		217,057	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	27				
		処分費(砂質土)	m3	2				
		処分費(表土)	m3	25				
	舗装工		式	1		16,597,197	工種行	
		車道舗装	式	1		11,604,820	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2,260				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	3,540				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	3,760				
		歩道舗装	式	1		4,886,927	種別行	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	932				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	932				
		上層路盤(歩道部) 50mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	499				
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	807				
		透水性アスファルト舗装 2.4m以上 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	1,780				
		歩道舗装(乗入部)	式	1		105,450	種別行	
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	74				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
防護柵工			式	1		1,098,930	工種行	
	防止柵工		式	1		1,098,930	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	73				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	59				
道路植栽工			式	1		1,380,576	工種行	
	道路植栽工		式	1		1,380,576	種別行	
		道路植栽(植樹) 低木樹高60cm未満 1000本以上 制約無 夜間無 未供用 区間 土改有 植樹割増有	本	1,168				
区画線工			式	1		1,171,670	工種行	
	区画線工		式	1		1,171,670	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供有	m	1,518				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供有	m	103				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		区画線設置(標準単価)(文字) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供有	m	50				
		区画線工(市場単価)(排水性舗装) 自転車記号(矢印+ヒト) 昼間作業	箇所	17				
		区画線工(市場単価)(排水性舗装) 青矢羽マークタイプ 昼間作業	箇所	58				
	構造物撤去工		式	1		1,244,980	工種行	
	構造物取壊工		式	1		417,062	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	111				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	2,263				
	運搬処理工		式	1		827,918	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	113				
		処分費 (アスファルト)	m3	113				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 5.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工			式	1		596,700	工種行	
	交通管理工		式	1		596,700	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替無し)	人日	51		596,700		
直接工事費			式	1		22,333,485		
	(処分費等)		式	1		706,280		
共通仮設費			式	1		4,719,100		
	共通仮設費		式	1		655,100		
	技術管理費		式	1		7,100		
	現場環境改善費(率計上)		式	1		648,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		4,064,000		
純工事費			式	1		27,052,585		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		10,290,000		
工事	原	価		式	1		37,342,585		
	一般	管理	費等	式	1		6,702,415		
工事	価	格		式	1		44,045,000		
	消費	税	相当額	式	1		4,404,500		
設計	価	格		式	1		48,449,500		