

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 3年度</p> <p>支出費目 : 建-18 建設改良費(依頼)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 杉責谷1丁目他 地内</p> <p>路線河川名 : 市道長尾杉線</p> <p>工事名 : 杉責谷1丁目他口径200mm以下配水管移設工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	57,910,000 円	
消費税相当額	5,791,000 円	
工事費	63,701,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	3 2 3 . 1
	D I P φ 1 5 0	m	2 . 4
	D I P φ 1 0 0	m	9 5 . 5
	P E φ 7 5	m	1 . 6
	P E φ 5 0	m	9 4 . 6
	H I V P φ 5 0	m	2 . 2
	H I V P φ 4 0	m	2 . 9
	設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所
仕切弁 φ 1 0 0		箇所	1
仕切弁 φ 5 0		箇所	1
消火栓 φ 7 5		箇所	3
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	3 3 1
	E D I P φ 1 5 0	m	5
	E D I P φ 1 0 0	m	8 7
	H I V P φ 5 0	m	3
	H I V P φ 4 0	m	1
給水管接合替工		箇所	1
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事（依頼）							( 7,414,916 ) 12,323,920	
	材料費			式	1	( 7,414,916 ) 7,670,356	( 7,414,916 ) 7,670,356	
	土工			式	1	2,906,742	2,906,742	
	管工			式	1	1,746,822	1,746,822	
φ 150本管工事（依頼）							( 203,926 ) 256,351	
	材料費			式	1	( 203,926 ) 203,926	( 203,926 ) 203,926	
	土工			式	1	24,969	24,969	
	管工			式	1	27,456	27,456	
φ 100本管工事（依頼）							( 1,671,424 ) 3,296,137	
	材料費			式	1	( 1,671,424 ) 1,795,164	( 1,671,424 ) 1,795,164	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	885,955	885,955	
	管工			式	1	615,018	615,018	
φ75本管工事（依頼）							( 18,300 ) 37,670	
	材料費			式	1	( 18,300 ) 18,300	( 18,300 ) 18,300	
	土工			式	1	16,088	16,088	
	管工			式	1	3,282	3,282	
φ50本管工事（依頼）							( 233,353 ) 1,385,589	
	材料費			式	1	( 233,353 ) 297,873	( 233,353 ) 297,873	
	土工			式	1	938,243	938,243	
	管工			式	1	149,473	149,473	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ40本管工事（依頼）							( 2,609 ) 22,674	
	材料費			式	1	( 2,609 ) 2,609	( 2,609 ) 2,609	
	土工			式	1	14,830	14,830	
	管工			式	1	5,235	5,235	
φ200消火栓設置工事（依頼）							( 527,820 ) 1,004,650	
	材料費			式	1	( 527,820 ) 954,210	( 527,820 ) 954,210	
	管工			式	1	50,440	50,440	
給水管接合替工事（依頼）							( 89,680 ) 204,396	
	土工			式	1	58,716	58,716	
	管工			式	1	( 89,680 ) 145,680	( 89,680 ) 145,680	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（依頼）							( 3,496,953 ) 6,690,092	
	土工			式	1	1,546,796	1,546,796	
	管工			式	1	( 3,496,953 ) 5,143,296	( 3,496,953 ) 5,143,296	
φ200本管撤去工事（依頼）							5,141,723	
	土工			式	1	5,049,607	5,049,607	
	管工			式	1	384,748	384,748	
	現場発生品			式	1	-292,632	-292,632	
φ150本管撤去工事（依頼）							77,262	
	土工			式	1	73,119	73,119	
	管工			式	1	4,143	4,143	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管撤去工事（依頼）							1,239,278	
	土工			式	1	1,174,324	1,174,324	
	管工			式	1	64,954	64,954	
φ50本管撤去工事（依頼）							35,126	
	土工			式	1	30,485	30,485	
	管工			式	1	4,641	4,641	
φ40本管撤去工事（依頼）							9,432	
	土工			式	1	9,168	9,168	
	管工			式	1	264	264	
舗装本復旧工事（依頼）							712,424	





# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 13,658,981 ) 34,858,624	
共通仮設費				式	1		3,496,843	
	共通仮設費率計算額			式	1		3,462,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		34,843	
		運搬費		式	1		34,843	
			運搬費	式	1		34,843	
純工事費				式	1		38,355,467	
	現場管理費			式	1		11,148,000	
		現場管理費率計算額		式	1		11,148,000	
工事原価				式	1		49,503,467	

