

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 3年度</p> <p>支出費目 : 建-10(依頼)</p> <p style="margin-left: 20px;">: 建-10(更新)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 伊加賀寿町、伊加賀栄町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 伊加賀栄1号線 他</p> <p>工事名 : 伊加賀寿町口径150mm以下配水管移設工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	15,320,000 円	
消費税相当額	1,532,000 円	
工事費	16,852,000 円	

## 工 事 概 要

### 建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 0 . 7
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	6
	D I P φ 1 5 0	m	1 0
仮設給水替工		式	1

### 建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	5 . 7
	P E φ 7 5	m	6 5 . 0
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P φ 7 5	m	3
	H I V P φ 7 5	m	7 0
	H I V P φ 4 0	m	6
給水管接合替工		箇所	1 5
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（依頼）							( 611,582 ) 931,043	
	材料費			式	1	( 611,582 ) 690,352	( 611,582 ) 690,352	
	土工			式	1	153,903	153,903	
	管工			式	1	86,788	86,788	
仮設給水替工事（依頼）							( 420,690 ) 745,509	
	材料費			式	1	( 332,000 ) 391,220	( 332,000 ) 391,220	
	土工			式	1	23,014	23,014	
	管工			式	1	( 88,690 ) 331,275	( 88,690 ) 331,275	
φ150本管撤去工事（依頼）							252,498	
	土工			式	1	237,796	237,796	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	23,513	23,513	
	現場発生品			式	1	-8,811	-8,811	
仮設工（依頼）							140,400	
	交通管理工			式	1	140,400	140,400	
φ75本管工事（更新）							( 471,400 ) 1,604,871	
	材料費			式	1	( 471,400 ) 614,690	( 471,400 ) 614,690	
	土工			式	1	834,644	834,644	
	管工			式	1	155,537	155,537	
給水管接合替工事（更新）							( 725,229 ) 1,661,136	
	土工			式	1	470,224	470,224	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 725,229 ) 1,190,912	( 725,229 ) 1,190,912	
仮設給水替工事 (更新)							( 261,881 ) 1,075,188	
	土工			式	1	430,655	430,655	
	管工			式	1	( 261,881 ) 644,533	( 261,881 ) 644,533	
φ75本管撤去工事 (更新)							31,656	
	管工			式	1	32,724	32,724	
	現場発生品			式	1	-1,068	-1,068	
φ40本管撤去工事 (更新)							1,453	
	管工			式	1	1,453	1,453	
舗装本復旧工事 (更新)							1,115,437	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 2,490,782 ) 8,307,991	
共通仮設費				式	1		1,154,483	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,089,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		65,483	
		運搬費		式	1		1,044	
			仮設材運搬費	式	1		1,044	
		準備費		式	1		64,439	
			試掘工 市道 1号工/W1.0×L2.5×H1.5	式	1		64,439	
純工事費				式	1		9,462,474	
		現場管理費		式	1		3,292,000	

