

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 3年度 支出費目 : 建-24 建設改良費(整備) : : : : : 工事場所 : 枚方市 星丘1丁目、村野西町 地内 路線河川名 : 市道 村野第28号線 他 工事名 : 星丘1丁目口径350mm以下配水管布設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 5月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	31,720,000 円	
消費税相当額	3,172,000 円	
工事費	34,892,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 3 5 0	m	1 . 7
	D I P φ 2 5 0	m	8 . 6
	D I P φ 2 0 0	m	1 9 2 . 7
	D I P φ 1 5 0	m	6 . 9
	D I P φ 1 0 0	m	2 . 7
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 3 5 0	m	1 2
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 350本管工事（整備）							(277,982) 360,558	
	材料費			式	1	(277,982) 277,982	(277,982) 277,982	
	土工			式	1	58,147	58,147	
	管工			式	1	24,429	24,429	
φ 250本管工事（整備）							(1,303,110) 1,904,097	
	材料費			式	1	(1,303,110) 1,527,650	(1,303,110) 1,527,650	
	土工			式	1	268,254	268,254	
	管工			式	1	108,193	108,193	
φ 200本管工事（整備）							(4,328,060) 7,572,131	
	材料費			式	1	(4,328,060) 4,486,950	(4,328,060) 4,486,950	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,192,475	2,192,475	
	管工			式	1	892,706	892,706	
φ150本管工事（整備）							(996,305) 1,550,502	
	材料費			式	1	(996,305) 1,268,635	(996,305) 1,268,635	
	土工			式	1	159,995	159,995	
	管工			式	1	121,872	121,872	
φ350本管撤去工事（整備）							23,859	
	管工			式	1	41,748	41,748	
	現場発生品			式	1	-17,889	-17,889	
舗装本復旧工事（整備）							5,965,805	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(6,905,457) 18,195,952	
共通仮設費				式	1		2,182,680	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,097,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		85,680	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分のための調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		20,378,632	
		現場管理費		式	1		6,410,000	
		現場管理費率計算額		式	1		6,410,000	
工事原価				式	1		26,788,632	

