

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和3年度	設計書番号	21DB03006-0C0					
施工場所	枚方市 出屋敷西町2丁目 地内						
路線・河川名	枚方藤阪線						
工事名	(令和2年度リフレッシュ整備事業) 枚方藤阪線舗装修繕工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 道路付属物設置工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=243.8m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>40,453,600 円 36,776,000 円 3,677,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		21,566,131	費目行	
	道路土工		式	1		6,648,521	工種行	
		道路土工	式	1		6,648,521	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	581.2				
		殻運搬処理 廃路盤材	m3	581.2				
	舗装工		式	1		9,904,968	工種行	
		排水性舗装	式	1		2,902,202	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	431.5				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	31.6				
		中間層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	431.5				
		排水性舗装・中間層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPK-4	m2	31.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	105.6				
		遮水シート w=30cm	m2	31.6				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	463.1				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	463.1				
		下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	463.1				
		改質Ⅱ型アスファルト舗装	式	1		7,002,766	種別行	
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000 タックコートPK-4	m2	1,197.3				
		中間層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	1,197.3				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,197.3				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	1,197.3				
		下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	1,197.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	区画線工		式	1		595,010	工種行	
		区画線工	式	1		595,010	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	52.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	191.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	130.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	17.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	53.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	338.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	40.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	12.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	5.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	23.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	62.8				
	道路	付属物設置工	式	1		177,660	工種行	
		道路付属物設置工	式	1		177,660	種別行	
		道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) 着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80・ベース径φ250・高さ800mm 10本未満 夜間有 制約無	本	6.0				
		構造物撤去工	式	1		3,344,922	工種行	
		構造物撤去工	式	1		3,344,922	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,660.4				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	389.4				
		殻運搬処理 As殻	m3	249.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	1.0				
		道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(3本脚) 10本未満 夜間有 制約無	本	6.0				
	仮設工		式	1		895,050	工種行	
	交通管理工		式	1		895,050	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	51				
直接工事費			式	1		21,566,131		
	(処分費等)		式	1		7,091,571		
共通仮設費			式	1		2,986,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		2,986,000		
純工事費			式	1		24,552,131		
	現場管理費		式	1		7,407,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価			式	1		31,959,131		
	一般管理費等			式	1		4,816,869		
工事	価格			式	1		36,776,000		
	消費税相当額			式	1		3,677,600		
設計	価格			式	1		40,453,600		