

枚方市

| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|---|-------------------------------|---------------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | |
| 事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 | | | | | | | |
| <h1>設 計 書</h1> | | | | | | | |
| 令和3年度 | 設 計 書 番 号 | 21DB04006-0C0 | | | | | |
| 施 工 場 所 | 枚方市 招提元町2丁目 地内 他 | | | | | | |
| 路 線 ・ 河 川 名 | 牧野長尾線 | | | | | | |
| 工 事 名 | (令和2年度リフレッシュ整備事業) 牧野長尾線舗装修繕工事 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>設 計 大 要</p> | <p>道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=139.8m</p> |
| <p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p> | <p>25,072,300 円 22,793,000 円 2,279,300 円</p> |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|------|---|----|---------|----|------------|-----|----|
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | 12,610,074 | 費目行 | |
| | 道路土工 | | 式 | 1 | | 112,265 | 工種行 | |
| | | 掘削工 | 式 | 1 | | 112,265 | 種別行 | |
| | | 掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 321.4 | | | | |
| | 舗装工 | | 式 | 1 | | 5,889,498 | 工種行 | |
| | | 排水性舗装工 | 式 | 1 | | 5,889,498 | 種別行 | |
| | | 下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クワッシュランRC-40 | m2 | 1,285.6 | | | | |
| | | 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 100mm 1層施工 | m2 | 1,285.6 | | | | |
| | | 排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) プライムコートPK-3 | m2 | 74.9 | | | | |
| | | 排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) プライムコートPK-3 | m2 | 3.1 | | | | |
| | | 基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3 | m2 | 1,207.6 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|------|---|----|---------|----|---------|-----|----|
| | | 遮水シート W=30cm | m2 | 78.0 | | | | |
| | | 排水用導水管 樹脂製 内径20mm | m | 249.5 | | | | |
| | | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) タックコート無し | m2 | 78.0 | | | | |
| | | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り) | m2 | 1,207.6 | | | | |
| | | コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満 | 孔 | 14 | | | | |
| | 区画線工 | | 式 | 1 | | 438,499 | 工種行 | |
| | 区画線工 | | 式 | 1 | | 438,499 | 種別行 | |
| | | 区画線設置(標準単価)外側線、車道境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無 | m | 464.2 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無 | m | 129.7 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価)車道境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無 | m | 16.0 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価)車道境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無 | m | 4.0 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------|---|----|---------|-----|-----------|-----|-----|
| | | 区画線設置(標準単価)横断歩道、停止線、ゼブラ帯 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無 | m | 118.0 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価)右折、直左 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 | m | 31.6 | | | | |
| | 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 5,362,512 | 工種行 | |
| | 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 409,306 | 種別行 | |
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 186.2 | | | | |
| | | 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り | m2 | 1,285.6 | | | | |
| | 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 4,953,206 | 種別行 | |
| | | 殻運搬処理 As殻 | m3 | 128.6 | | | | |
| | | 殻運搬処理 廃路盤材 | m3 | 321.4 | | | | |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | 807,300 | 工種行 | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 807,300 | 種別行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|----|------------|-------------------------------------|----|----|----|------------|----|----|
| | | | 交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 46 | | | | |
| 直接 | 工事 | 費 | | 式 | 1 | | 12,610,074 | | |
| | | (処分費等) | | 式 | 1 | | 3,857,082 | | |
| 共通 | 仮設 | 費 | | 式 | 1 | | 2,003,000 | | |
| | | 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 2,003,000 | | |
| 純 | 工事 | 費 | | 式 | 1 | | 14,613,074 | | |
| | | 現場 | 管理費 | 式 | 1 | | 4,965,000 | | |
| 工事 | 原 | 価 | | 式 | 1 | | 19,578,074 | | |
| | | 一般 | 管理費等 | 式 | 1 | | 3,214,926 | | |
| 工事 | 価 | 格 | | 式 | 1 | | 22,793,000 | | |
| | | 消費 | 税相当額 | 式 | 1 | | 2,279,300 | | |

