

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

## 当初設計書

起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 令和 3年度  
 支出費目 : 建-26 建設改良費(配水支管)  
 :  
 :  
 :

基 準 年 度 : 令和 2年度  
 単 価 適 用 月 度 : 令和 3年 5 月 度  
 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事  
 地 域 補 正 : 一般交通影響あり②

工事場所 : 枚方市 南楠葉 1 丁目 地内  
 路線河川名 : 私有地道路  
 工事名 : 南楠葉 1 丁目口径100mm以下配水管改良工事  
 :  
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	30,930,000 円	
消費税相当額	3,093,000 円	
工事費	34,023,000 円	

工 事 概 要

建設改良費 (配水支管)

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	7 2 . 7
	D I P φ 7 5	m	1 2 . 8
	P E φ 5 0	m	2 0 . 0
	H I V P φ 5 0	m	8 0 . 0
	H I V P φ 4 0	m	2 9 . 6
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 7 5	m	2 3
	H I V P φ 7 5	m	9 2
	H I V P φ 5 0	m	8 1
	H I V P φ 4 0	m	3 1
給水管接合替工		箇所	4 8
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（配水支管）							( 1,086,890 ) 2,454,571	
	材料費			式	1	( 1,086,890 ) 1,151,410	( 1,086,890 ) 1,151,410	
	土工			式	1	1,001,719	1,001,719	
	管工			式	1	301,442	301,442	
φ75本管工事（配水支管）							( 628,312 ) 1,287,745	
	材料費			式	1	( 628,312 ) 960,462	( 628,312 ) 960,462	
	土工			式	1	203,881	203,881	
	管工			式	1	123,402	123,402	
φ50本管工事（配水支管）							( 226,128 ) 1,792,430	
	材料費			式	1	( 226,128 ) 316,328	( 226,128 ) 316,328	

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,289,314	1,289,314	
	管工			式	1	186,788	186,788	
φ40本管工事 (配水支管)							( 62,190 ) 462,706	
	材料費			式	1	( 62,190 ) 79,310	( 62,190 ) 79,310	
	土工			式	1	319,628	319,628	
	管工			式	1	63,768	63,768	
φ100消火栓設置工事 (配水支管)							( 160,450 ) 319,343	
	材料費			式	1	( 160,450 ) 302,580	( 160,450 ) 302,580	
	管工			式	1	16,763	16,763	
給水管接合替工事 (配水支管)							( 1,752,919 ) 4,001,756	

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	845,552	845,552	
	管工			式	1	( 1,752,919 ) 3,156,204	( 1,752,919 ) 3,156,204	
仮設給水替工事 (配水支管)							( 499,757 ) 3,104,308	
	土工			式	1	1,351,971	1,351,971	
	管工			式	1	( 499,757 ) 1,752,337	( 499,757 ) 1,752,337	
φ75本管撤去工事 (配水支管)							135,282	
	土工			式	1	65,284	65,284	
	管工			式	1	78,008	78,008	
	現場発生品			式	1	-8,010	-8,010	
φ50本管撤去工事 (配水支管)							27,350	



## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 4,416,646 ) 17,326,896	
共通仮設費				式	1		2,227,463	
		共通仮設费率計算額		式	1		2,140,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		87,463	
		運搬費		式	1		1,783	
			運搬費	式	1		1,783	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 <small>土質区分判定のための調査試験</small>	式	1		85,680	
純工事費				式	1		19,554,359	
		現場管理費		式	1		6,554,000	

