

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21KK0007-0C1					
施工場所	枚方市 中宮北町4-1 地内						
路線・河川名							
工事名	中宮北小学校通学路改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	通学路改修工 作業土工 A=33.8m2 門扉設置工 N=1基 電気設備工 一式 仮設工 一式	通学路改修工 作業土工 A=55.1m2 門扉設置工 N=1基 電気設備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	6,196,300 円	6,581,300 円
工 事 価 格	5,633,000 円	5,983,000 円
消 費 税 等 相 当 額	563,300 円	598,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 5,456,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 4,960,000 円 消費税等相当額 496,000 円	変更契約金額 (税込み) 5,794,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 5,268,000 円 消費税等相当額 526,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設改修工	式	1		2,766,132		
		1		2,938,078		
通学路改修工	式	1		2,766,132		
		1		2,938,078		
作業土工	式	1		669,146		
		1		829,392		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	13.2				
		16.6				
整地 敷均し(ルーズ) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	m3	3.4				
基面整正	m2	33.8				
		55.1				
基礎碎石 7.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	33.8				
		55.1				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	10.7				
		12.0				
溶接金網設置工 2.6*100*100mm	m2	33.8				
		55.1				
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	2.8				
		3.5				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(早強) 10m3以上100m3未満 一般養生 延	m3	11.8				
		13.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
コンクリート引き仕上げ	m2	33.8				
		55.1				
樹木撤去工	式	1				
		1				
門扉設置工	式	1		781,686		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 制約無 夜間無	m	2.0				
スクラップ運搬処分	k g	22.6				
既設擁壁撤去	m3	0.1				
コンクリート削孔	孔	3				
コンクリートガラ運搬処分(無筋)	m3	0.1				
門扉設置	基	1				
電気設備工	式	1		1,210,000		
誘導支援設備	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工	式	1		105,300		
		1		117,000		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	9				
		10				
直接工事費	式	1		2,766,132		
		1		2,938,078		
(処分費等)	式	1		7,294		
		1		12,794		
共通仮設費	式	1		358,000		
		1		380,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		358,000		
		1		380,000		
純工事費	式	1		3,124,132		
		1		3,318,078		
現場管理費	式	1		1,465,000		
		1		1,556,000		
工事原価	式	1		4,589,132		
		1		4,874,078		
一般管理費等	式	1		1,043,868		
		1		1,108,922		
工事価格	式	1		5,633,000		
		1		5,983,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消費税相当額	式	1		563,300		
		1		598,300		
設計価格	式	1		6,196,300		
		1		6,581,300		