

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21DB03007-1C0					
施工場所	枚方市 野村中町 地内						
路線・河川名	中宮津田線						
工事名	(令和2年度リフレッシュ整備事業) 中宮津田線舗装修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=275.8m	道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=275.8m
設 計 金 額 (内 訳)	43,744,800 円	50,232,600 円
工 事 価 格	39,768,000 円	45,666,000 円
消 費 税 等 相 当 額	3,976,800 円	4,566,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 38,975,200 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 35,432,000 円 消費税等相当額 3,543,200 円	変更契約金額 (税込み) 44,754,600 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 40,686,000 円 消費税等相当額 4,068,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		22,383,805	費目行	
				1		25,614,291		
道路土工			式	1		149,675	工種行	
				1		121,369		
道路土工			式	1		149,675	種別行	
				1		121,369		
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	428.5				
				194.8				
		掘削【著しい時間制約】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	-----				
				144.4				
地盤改良工			式	1		4,127,613	工種行	
				1		4,224,880		
路床改良			式	1		4,127,613	種別行	
				1		4,224,880		
		安定処理 バックホウ 路床 1m以下 4.55t/100m2	m2	1,785.3				
				1,025.4				
		安定処理【著しい時間制約】 バックホウ 路床 1m以下 4.55t/100m2	m2	-----				
				759.9				
舗装工			式	1		8,855,300	工種行	
				1		8,969,157		
排水性舗装			式	1		8,855,300	種別行	
				1		8,969,157		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		下層路盤(車道・路肩部) 140mm 1層施工 路盤材(各種)	m2	1,785.3				
				1,025.4				
		下層路盤(車道・路肩部)【著しい時間制約】 140mm 1層施工 路盤材(各種)	m2	-----				
				759.9				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	1,785.3				
				1,025.4				
		上層路盤(車道・路肩部)【著しい時間制約】 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	-----				
				759.9				
		遮水シート w=30cm	m2	165.5				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	519.5				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) プライムコートPK-3	m2	155.9				
				90.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【著しい時間制約】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入)	m2	-----				
				65.9				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) プライムコートPK-3	m2	9.6				
				0				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部)【著しい時間制約】 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) プライムコートPK-3	m2	-----				
				9.6				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,619.8				
				935.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部)【著しい時間制約】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	684.4				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水バリエーション無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	165.5				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【著しい時間制約】 2.4m以上 50mm 導水バリエーション無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	75.5				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水バリエーション無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入)	m2	1,619.8				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【著しい時間制約】 2.4m以上 50mm 導水バリエーション無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入)	m2	935.4				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【著しい時間制約】 2.4m以上 50mm 導水バリエーション無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入)	m2	684.4				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	19.0				
	区画線工		式	1		486,747	工種行	
	区画線工		式	1		486,747	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	243.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	249.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	62.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有	m	57.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有	m	99.0				
	構造物撤去工		式	1		7,307,820	工種行	
				1		8,951,488		
	構造物撤去工		式	1		7,307,820	種別行	
				1		8,951,488		
		舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,785.3				
				1,025.4				
		舗装版破砕【著しい時間制約】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	-----				
				759.9				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	347.7				

		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	1,030.0				
		殻運搬処理 As殻	m3	178.5				
				153.8				
		殻運搬処理【著しい時間制約】 As殻	m3	-----				
				114.0				
		殻運搬処理 廃路盤材	m3	428.5				
				194.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬処理【著しい時間制約】 廃路盤材	m3	----- 144.4				
仮設工			式	1		1,456,650	工種行	
				1		2,860,650		
交通管理工			式	1		1,456,650	種別行	
				1		2,860,650		
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	83				
				163				
直接工事費			式	1		22,383,805		
				1		25,614,291		
(処分費等)			式	1		5,192,055		
				1		5,001,846		
共通仮設費			式	1		3,429,300		
				1		3,950,300		
共通仮設費			式	1		21,300		
技術管理費			式	1		21,300		
共通仮設費(率計上)			式	1		3,408,000		
				1		3,929,000		
純工事費			式	1		25,813,105		
				1		29,564,591		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		8,453,000		
					1		9,751,000		
工事	原			式	1		34,266,105		
					1		39,315,591		
	一般	管理	費等	式	1		5,501,895		
					1		6,350,409		
工事	価	格		式	1		39,768,000		
					1		45,666,000		
	消費	税	相当額	式	1		3,976,800		
					1		4,566,600		
設計	価	格		式	1		43,744,800		
					1		50,232,600		