

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和3年度	設計書番号	21DESS04-0C0					
施工場所	枚方市 楠葉朝日2・3丁目 楠葉美咲3丁目 地内						
路線・河川名	市道楠葉中央線						
工事名	自転車通行空間楠葉中央線整備工事（2工区）						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=1,013m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>21,595,200 円 19,632,000 円 1,963,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装	工事		式	1		9,484,291	費目行	
	舗装工		式	1		3,712,713	工種行	
		車道舗装工【夜間】	式	1		3,712,713	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	914				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	914				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	49				
		排水性舗装・排水層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	49				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(各種)	m2	963				
		防水シート	m2	49				
		導水パイプ φ=20mm	m	91				
		導水パイプ φ=30mm	m	72				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	区画線工		式	1		3,005,524	工種行	
	区画線工		式	1		3,005,524	種別行	
		矢羽根型路面標示W=750（排水性舗装）【昼間】	箇所	22				
		矢羽根型路面標示W=750（排水性舗装）【夜間】	箇所	8				
		矢羽根型路面標示W=1000（排水性舗装）【昼間】	箇所	180				
		矢羽根型路面標示W=1000（排水性舗装）【夜間】	箇所	14				
		自転車マーク（排水性舗装）【昼間】	箇所	62				
		自転車マーク（排水性舗装）【夜間】	箇所	8				
		自転車横断帯自転車マーク（排水性舗装）【夜間】	箇所	1				
		区画線設置(標準単価)（車道外側線）【昼間】 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	290				
		区画線設置(標準単価)（車道外側線）【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	42				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価)(車道外側線)【昼間】 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	24				
		区画線設置(標準単価)(車道外側線)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	6				
		区画線設置(標準単価)(ゼブラ)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	8				
		区画線設置(標準単価)(バス停白線,車線境界線,車道中央線)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	88				
		区画線設置(標準単価)(車道中央線)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	37				
		区画線設置(標準単価)(横断歩道,停止線)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	179				
		区画線設置(標準単価)(進行方向矢印,三角マーク,回転禁止等)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	84				
		「バス停ちゅうい」シール【昼間】	箇所	4				
		「バス停ちゅうい」シール【夜間】	箇所	1				
		区画線設置(標準単価)(バス停文字)【昼間】 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	51				
		区画線設置(標準単価)(バス停文字)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	10				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	構造物撤去工		式	1		1,765,704	工種行	
	舗装取壊し工【夜間】		式	1		798,024	種別行	
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り		m2	963				
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	247				
	運搬処理工【夜間】		式	1		967,680	種別行	
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超) 又は(騒音対策必要) DID有り 12.0km以下 良好		m3	96				
	アスファルトガラ処分		m3	96				
	仮設工		式	1		1,000,350	工種行	
	交通管理工		式	1		1,000,350	種別行	
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	18				
	交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	45				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事費			式	1		9,484,291		
	(処分費等)			式	1		676,800		
共通	仮設費			式	1		1,995,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,995,000		
純	工事費			式	1		11,479,291		
	現場管理費			式	1		4,949,000		
工事	原価			式	1		16,428,291		
	一般管理費等			式	1		3,203,709		
工事	価格			式	1		19,632,000		
	消費税相当額			式	1		1,963,200		
設計	価格			式	1		21,595,200		