

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21DB04007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾西町2丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	長尾春日線 他						
工 事 名	長尾春日線他道路補修工事 (R3-13)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 長尾春日線① 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=278.9m 長尾春日線② 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=189.2m 長尾春日線③ 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=102.9m 枚方公園駅前線 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=131.4m </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">35,997,500 円</p> <p style="text-align: right;">32,725,000 円</p> <p style="text-align: right;">3,272,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
長尾春日線①			式	1			費目行	
道路修繕【夜間】			式	1		7,066,510	費目行	
舗装工			式	1		6,202,166	工種行	
切削オーバーレイ工			式	1		6,202,166	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	48.0				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m ²	1,518.1				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m ²	442.8				
		不陸整正 補足材料無	m ²	442.8				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m ³	120.2				
区画線工			式	1		513,344	工種行	
		区画線工	式	1		513,344	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)導流帯、車道境界線、外側線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	286.6				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	264.6				
		区画線設置(標準単価)車道境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.0				
		区画線設置(標準単価)減速マーク 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	52.0				
		区画線設置(標準単価)導流帯、停止線、横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	163.7				
		区画線設置(標準単価)直左、右折 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	63.6				
		区画線設置(標準単価)最高速度(40) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.6				
	仮設工		式	1		351,000	工種行	
	交通管理工		式	1		351,000	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	20				
長尾春日線②			式	1			費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	【昼間】		式	1		1,709,766	費目行	
	舗装工		式	1		1,559,752	工種行	
	切削オーバーレイ工		式	1		1,559,752	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	22.0				
	切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm		m2	205.1				
	切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm		m2	260.0				
	不陸整正 補足材料無		m2	260.0				
	殻運搬処理 As殻(切削)		m3	36.3				
	区画線工		式	1		56,414	工種行	
	区画線工		式	1		56,414	種別行	
	区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	30.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	75.0				
		区画線設置(標準単価)停止線、横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.8				
		区画線設置(標準単価)交差点指示、横断歩道あり 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	21.9				
	仮設工		式	1		93,600	工種行	
	交通管理工		式	1		93,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
道路修繕【夜間】			式	1		1,121,055	費目行	
	舗装工		式	1		1,033,305	工種行	
	切削オーバーレイ工		式	1		1,033,305	種別行	
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	276.4				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	61.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料無	m2	61.8				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	20.0				
	仮設工		式	1		87,750	工種行	
	交通管理工		式	1		87,750	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	5				
長尾春日線③			式	1			費目行	
道路修繕【昼間】			式	1		2,581,984	費目行	
	舗装工		式	1		2,326,884	工種行	
	切削オーバーレイ工		式	1		2,326,884	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	29.8				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	239.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	422.8				
		不陸整正 補足材料無	m2	422.8				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	54.2				
	区画線工		式	1		91,300	工種行	
	区画線工		式	1		91,300	種別行	
		区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	37.6				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	40.6				
		区画線設置(標準単価)停止線、横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	54.6				
		区画線設置(標準単価)右左折の方法 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				
		区画線設置(標準単価)最高速度(30) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.3				
	仮設工		式	1		163,800	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		163,800	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	14				
			枚方公園駅前線	式	1			費目行	
			道路修繕【夜間】	式	1		3,645,079	費目行	
			舗装工	式	1		3,329,156	工種行	
			切削オーバーレイ工	式	1		2,815,630	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	27.9				
			切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m ²	601.3				
			切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m ²	240.1				
			不陸整正 補足材料無	m ²	240.1				
			殻運搬処理 As殻(切削)	m ³	54.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		半たわみ性舗装工	式	1		513,526	種別行	
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	67.8				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) タックコートPKR-T(ゴム入り)	m2	67.8				
		セメントミルク浸透 50mm 超速硬型	m2	67.8				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	3.4				
	区画線工		式	1		105,323	工種行	
		区画線工	式	1		105,323	種別行	
		区画線設置(標準単価)停車禁止部分 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	65.8				
		区画線設置(標準単価)車道境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.0				
		区画線設置(標準単価)停止線、横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	56.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	26.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工				式	1		210,600	工種行	
	交通管理工			式	1		210,600	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	12				
直接工事費				式	1		16,124,394		
	(処分費等)			式	1		1,679,756		
共通仮設費				式	1		3,390,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		3,390,000		
純工事費				式	1		19,514,394		
	現場管理費			式	1		8,445,000		
工事原価				式	1		27,959,394		
	一般管理費等			式	1		4,765,606		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格			式	1		32,725,000		
	消費税相当額			式	1		3,272,500		
設計	価格			式	1		35,997,500		