

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21DB03008-0C0					
施工場所	枚方市 野村中町 地内						
路線・河川名	中宮津田線						
工事名	(令和3年度リフレッシュ整備事業) 中宮津田線舗装修繕工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=80.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>13,119,700 円 11,927,000 円 1,192,700 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		5,979,071	費目行	
	道路土工		式	1		38,632	工種行	
		道路土工	式	1		38,632	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	110.6				
	地盤改良工		式	1		1,065,369	工種行	
		路床改良	式	1		1,065,369	種別行	
		安定処理 バックホウ 路床 1m以下 4.55t/100m2	m2	460.8				
	舗装工		式	1		2,317,036	工種行	
		排水性舗装	式	1		2,317,036	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 140mm 1層施工 路盤材(各種)	m2	460.8				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	460.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		遮水シート w=30cm	m2	48.0				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	160.0				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) プライムコートPK-3	m2	48.0				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	412.8				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	48.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(コム入り)	m2	412.8				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	4.0				
	区画線工		式	1		153,446	工種行	
	区画線工		式	1		153,446	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	75.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	60.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	5.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	23.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	19.3				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	33.0				
	構造物撤去工		式	1		1,895,638	工種行	
	構造物撤去工		式	1		1,895,638	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有 り	m2	460.8				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	103.4				
		殻運搬処理 As殻	m3	46.1				
		殻運搬処理 廃路盤材	m3	110.6				
	仮設工		式	1		508,950	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		508,950	種別行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	29				
直接	工事費			式	1		5,979,071		
			(処分費等)	式	1		1,340,313		
共通	仮設費			式	1		1,159,100		
			共通仮設費	式	1		7,100		
			技術管理費	式	1		7,100		
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,152,000		
純	工事費			式	1		7,138,171		
			現場管理費	式	1		2,893,000		
工事	原価			式	1		10,031,171		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		1,895,829		
工事	価格			式	1		11,927,000		
	消費税相当額			式	1		1,192,700		
設計	価格			式	1		13,119,700		