

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21DB04008-0C0					
施 工 場 所	枚方市 東香里1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	東香里26号線						
工 事 名	東香里26号線道路排水施設補修工事 (R3-12)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長 L=245.4m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>6,140,200 円</p> <p>5,582,000 円</p> <p>558,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		2,472,526	費目行	
	舗装工		式	1		1,149,420	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,149,420	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	302.2				
		舗装版破碎	m ²	273.9				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m ³	13.7				
		不陸整正 補足材料有 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	15.7				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	18.5				
		不陸整正 補足材料有 39mm以上44mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	102.3				
		不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	114.9				
		不陸整正 補足材料有 55mm以上61mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	22.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	273.9				
	排水	構造物工	式	1		714,095	工種行	
		側溝工	式	1		714,095	種別行	
		コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	m2	4.3				
		殻運搬処理 Co殻(無筋)	m3	0.1				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) 30mm以上200mm未満	孔	458				
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ト初無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理	kg	71.4				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	42.6				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	3.2				
	区画	線工	式	1		611	工種行	
		区画線工	式	1		611	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.2				
	仮設工		式	1		608,400	工種行	
	交通管理工		式	1		608,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	52				
直接工事費			式	1		2,472,526		
	(処分費等)		式	1		64,860		
共通仮設費			式	1		591,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		591,000		
純工事費			式	1		3,063,526		
	現場管理費		式	1		1,484,000		
工事原価			式	1		4,547,526		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		1,034,474		
工事	価格			式	1		5,582,000		
	消費税相当額			式	1		558,200		
設計	価格			式	1		6,140,200		