

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21KK0007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 中宮北町4-1 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	中宮北小学校通学路改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 通学路改修工 作業土工 A=33.8m² 門扉設置工 N=1基 電気設備工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">6,196,300 円</p> <p style="text-align: right;">5,633,000 円</p> <p style="text-align: right;">563,300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設改修工	式	1		2,766,132		
通学路改修工	式	1		2,766,132		
作業土工	式	1		669,146		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	13.2				
基面整正	m2	33.8				
基礎碎石 7.5cm以下 再生クラッシュ40~0	m2	33.8				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	10.7				
溶接金網設置工 2.6*100*100mm	m2	33.8				
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	2.8				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(早強) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	11.8				
コンクリート引き仕上げ	m2	33.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹木撤去工	式	1				
門扉設置工	式	1		781,686		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ヒーム式・パネル式 2m 制約無 夜間無	m	2.0				
スクラップ運搬処分	k g	22.6				
既設擁壁撤去	m3	0.1				
コンクリート削孔	孔	3				
コンクリートガラ運搬処分(無筋)	m3	0.1				
門扉設置	基	1				
電気設備工	式	1		1,210,000		
誘導支援設備	式	1				
仮設工	式	1		105,300		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	9				
直接工事費	式	1		2,766,132		
(処分費等)	式	1		7,294		
共通仮設費	式	1		358,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		358,000		
純工事費	式	1		3,124,132		
現場管理費	式	1		1,465,000		
工事原価	式	1		4,589,132		
一般管理費等	式	1		1,043,868		
工事価格	式	1		5,633,000		
消費税相当額	式	1		563,300		

