

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21DEYK02-1C0					
施工場所	枚方市 禁野本町1丁目他 地内						
路線・河川名	市道 禁野第3号線						
工事名	禁野第3号線バリアフリー整備工事						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	道路土工 舗装工 排水構造物工 縁石工 防護柵工 附帯工 区画線工 構造物撤去工 仮設工 L=530m	一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式	道路土工 舗装工 排水構造物工 縁石工 防護柵工 附帯工 区画線工 構造物撤去工 仮設工 L=530m	一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式
設 計 金 額 (内 訳)	70,811,400 円		73,895,800 円	
工 事 価 格	64,374,000 円		67,178,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	6,437,400 円		6,717,800 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳)	62,906,800 円	変更契約金額 (税込み) (内訳)	65,645,800 円
	前回契約金額 (税抜き)	57,188,000 円	変更契約金額 (税抜き)	59,678,000 円
	消費税等相当額	5,718,800 円	消費税等相当額	5,967,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		35,680,878	費目行	
				1		36,748,331		
道路土工			式	1		3,710,304	工種行	
				1		2,148,355		
		掘削工	式	1		173,019	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	86				
		掘削【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	61				
		作業土工	式	1		2,071,430	種別行	
				1		1,340,216		
		床掘り 土砂 小規模	m3	330				
				180				
		床掘り【夜間】 土砂 小規模	m3	97				
				82				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	270				
				140				
		埋戻し【夜間】 小規模 土砂	m3	81				
				80				
		残土処理工	式	1		1,465,855	種別行	
				1		635,120		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.5km以下 良好	m3	35				
				170				
		残土処分費	m3	35				
				170				
		土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	70				
				0				
		廃路盤材処分費	m3	70				
				0				
		土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	15				
				0				
		廃路盤材処分費 (HMS)	m3	15				
				0				
		土砂等運搬【夜間】 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	48				
				0				
		廃路盤材処分費【夜間】	m3	48				
				0				
		土砂等運搬【夜間】 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	13				
				0				
		廃路盤材処分費 (HMS) 【夜間】	m3	13				
				0				
舗装工			式	1		9,084,022	工種行	
				1		9,036,010		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		車道舗装	式	1		1,583,983	種別行	
				1		1,501,245		
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 路盤材(各種)	m2	145				
				117				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	145				
				117				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	145				
				117				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	145				
				117				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 250mm 2層施工 路盤材(各種)	m2	65				
				79				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	65				
				79				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	65				
				79				
		表層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	65				
				79				
		仮舗装工	式	-----		-----	種別行	
				1		260,784		
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	m2	-----				
				5.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	m2	87				
		透水性インターロッキング舗装(一般部)	式	1		4,175,620	種別行	
				1		3,908,064		
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	395				
				383				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	395				
				383				
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	395				
				383				
		フィルター層【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	196				
				172				
		上層路盤(歩道部)【夜間】 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	196				
				172				
		インターロッキングブロック設置【夜間】 直線配置・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間有	m2	196				
				172				
		不透水性インターロッキング舗装(乗入部1)	式	1		391,850	種別行	
				1		305,706		
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 58.8mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	49				
				14				
		インターロッキングブロック設置【夜間】 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 58.8mm 100m2以上 制約無 夜間有	m2	15				
				48				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不透水性インターロッキング舗装 (乗入部2)	式	1		202,704	種別行	
				1		281,862		
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	18				
				6.7				
		コンクリート 18-8-40BB t=100	m2	18				
				0				
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	18				
				6.7				
		上層路盤(歩道部)【夜間】 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	3.6				
				34				
		コンクリート 18-8-40BB t=100	m2	3.6				
				0				
		インターロッキングブロック設置【夜間】 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間有	m2	3.6				
				34				
		透水性インターロッキング舗装表層 (一般部)	式	1		70,838	種別行	
				1		38,272		
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	13				
				26				
		インターロッキングブロック設置【夜間】 直線配置・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間有	m2	0.7				
				0				
		不透水性インターロッキング舗装表層 (乗入部)	式	1		14,282	種別行	
				1		10,446		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	2.8				
				2.4				
		インターロッキングブロック設置【夜間】 直線配置・ブロック厚8cm 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間有	m2					
				3.3				
	高さ調整コンクリート		式				種別行	
				1		78,576		
	高さ調整コンクリート		m					
				48				
	平板ブロック		式	1		18,899	種別行	
				1		19,687		
		上層路盤(歩道部)【夜間】 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2.4				
				2.5				
		特殊ブロック舗装【夜間】 設置 30cm*30cm	m2	2.4				
				2.5				
	透水性誘導ブロック工(一般部)		式	1		2,371,749	種別行	
				1		2,307,147		
	フィルター層 40mm以上60mm未満		m2	80				
				84				
	上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	80				
				84				
	特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm		m2	230				
				225				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		フィルター層【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	37				
				35				
		上層路盤(歩道部)【夜間】 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	37				
				35				
		特殊ブロック舗装【夜間】 設置 30cm*30cm	m2	38				
				35				
		不透水性誘導ブロック工(乗入部)	式	1		254,097	種別行	
				1		322,259		
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	27				
				19				
		特殊ブロック舗装【夜間】 設置 30cm*30cm	m2	2.7				
				17				
		溶融式誘導標示	式				種別行	
				1		1,962		
		点字ブロック 溶融式(密粒)	m					
				1.8				
		排水構造物工	式	1		7,738,563	工種行	
				1		7,717,768		
		街渠工	式	1		297,815	種別行	
				1		293,792		
		街渠A-2型	m	3.8				
				0.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		街渠A-2型【昼・夜間】	m	6.9				
				9.0				
		街渠B-2型	m	23				
		街渠B-2型【昼・夜間】	m	14				
		街渠C-2型	m	1.5				
		街渠C-2型【昼・夜間】	m	3				
		集水枡工	式	1		1,598,680	種別行	
				1		1,642,940		
		集水枡 1 型 H=850	箇所	3				
				2				
		集水枡 1 型 H=900	箇所	2				
				1				
		集水枡 1 型 H=950	箇所	5				
				4				
		集水枡 2 型 H=1050	箇所	2				
				5				
		円形水路枡	基	6				
				5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		円形水路柵【昼・夜間】	基	1				
				2				
	側溝工		式	1		5,442,980	種別行	
				1		5,448,644		
		円形水路	m	247				
				212				
		円形水路【昼・夜間】	m	93				
				82				
		円形水路【夜間】	m					
				39				
		側溝高さ調整	m					
				32				
	管渠工		式	1		111,688	種別行	
				1		21,042		
		鉄筋コンクリート台付管【夜間】 据付 300mm	m	9.2				
				0				
		VU φ200	m					
				3.5				
	街渠柵蓋替		式	1		287,400	種別行	
				1		311,350		
		街渠柵蓋替	箇所	12				
				13				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
縁石工			式	1		1,989,578	工種行	
				1		2,065,334		
縁石工			式	1		1,989,578	種別行	
				1		2,065,334		
		歩車道境界ブロック 縁石1 (A-1型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	98				
				90				
		歩車道境界ブロック 縁石1 (B-1型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	40				
				41				
		歩車道境界ブロック 縁石1 (P-A1型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	3.6				
		歩車道境界ブロック 縁石1 (I型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	43				
				0				
		歩車道境界ブロック 縁石1 (I型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	---				
				17				
		歩車道境界ブロック 縁石1 (P-UD1型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	6.0				
				5.4				
		歩車道境界ブロック 縁石1 (A-2型) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	1.4				
		歩車道境界ブロック 縁石1 (B-2型) 設置 B種(180/205*250*600) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	46				
		歩車道境界ブロック 縁石1 (P-UD2型) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		歩車道境界ブロック 縁石 2 (A-2型) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	4.2				
		歩車道境界ブロック 縁石 2 (E型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	13				
		歩車道境界ブロック 縁石 2 (P-A2型) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	0.6				
		歩車道境界ブロック 縁石 2 (P-A1型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	0.6				
		歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	8.8				
		歩車道境界ブロック 縁石 1 (A-1型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	84				
		歩車道境界ブロック 縁石 1 (P-A1型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	1.8				
		歩車道境界ブロック 縁石 1 (I型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	9.0				
		歩車道境界ブロック 縁石 1 (I型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	0				
		歩車道境界ブロック 縁石 1 (I型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	42				
		歩車道境界ブロック 縁石 1 (P-UD1型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	2.4				
		歩車道境界ブロック 縁石 1 (P-UD1型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	4.2				
		歩車道境界ブロック 縁石 2 (A-1型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッチャンRC-40 均し基礎コンクリート無し	m	9.1				
		歩車道境界ブロック 縁石 2 (A-1型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッチャンRC-40 均し基礎コンクリート無し	m	11				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		歩車道境界ブロック基礎 縁石 2 (A-1型) 【昼・夜間】	m	9.1				
				11				
		歩車道境界ブロック 縁石 2 (P-A1型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッションRC-40 均し基礎コンクリート無し	m	0.6				
		歩車道境界ブロック基礎 縁石 2 (P-A1型) 【昼・夜間】	m	0.6				
		歩車道境界ブロック 縁石 2 (E型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッションRC-40 均し基礎コンクリート無し	m	18				
				11				
		歩車道境界ブロック基礎 縁石 2 (E型) 【昼・夜間】	m	18				
				11				
	防護柵工		式	1		529,770	工種行	
				1		666,195		
	防護柵工		式	1		529,770	種別行	
				1		666,195		
		横断防止柵 1 型移設	m	158				
				156				
		横断防止柵新設	m					
				18				
		横断防止柵 1 型移設 【夜間】	m	10				
				9.0				
		横断防止柵 2 型移設 【夜間】	m	4.3				
				6.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	附帯工		式	1		2,589,740	工種行	
				1		3,239,020		
	附帯工		式	1		2,589,740	種別行	
				1		3,239,020		
		人孔高調整	個所	8				
				5				
		道路照明移設	基	15				
				0				
		道路照明移設（商店街）	基	-----				
				3				
		照明添架物撤去再設置	基	-----				
				3				
		道路照明移設（枚方市）	基	-----				
				1				
		交通標識移設	基	2				
				2				
		車止め移設	基	1				
				0				
		バス停留所移設	基	1				
				1				
		標識移設	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		引込柱移設	基	1				
		人孔高調整【夜間】	個所	2				
				1				
		道路照明移設【昼・夜間】	基	4				
				0				
		道路照明移設（商店街）【昼・夜間】	基	7				
		照明添架物撤去再設置【夜間】	基	7				
		交通標識移設【昼・夜間】	基	1				
				1				
	区画線工		式	1		60,536	工種行	
				1		0		
	区画線工		式	1		60,536	種別行	
				1		0		
		区画線設置(標準単価)【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	80				
				0				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	8.0				
				0				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	15				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	構造物撤去工			式	1		4,553,315	工種行	
					1		5,883,149		
	舗装版切断工			式	1		1,504,371	種別行	
					1		1,948,862		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	288				
					280				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下		m	1,209				
					1,005				
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	89				
					104				
		舗装版切断【夜間】 コンクリート舗装版 Co:15cm以下		m	50				
					36				
		舗装版切断【夜間】 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下		m	-----				
					200				
	舗装版破碎工			式	1		649,269	種別行	
					1		780,240		
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り		m2	183				
					166				
		インターロッキングブロック撤去(再設置)撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無		m2	605				
					539				
		インターロッキングブロック撤去(再設置)撤去のみ(再使用目的) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無		m2	-----				
					32				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	77				
				273				
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)【夜間】 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間有	m2	197				
				189				
		平板ブロック舗装【夜間】 撤去	m2	6.1				
	構造物取壊し		式	1		597,540	種別行	
				1		1,104,000		
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	42				
				54				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.6				
				1.5				
		構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間有 対策必要	m3	17				
				45				
		ガス切断工 鋼矢板(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ,Ⅷw,Ⅳw,10H,25H型)	箇所					
				5				
	区画線削除		式	1		109,968	種別行	
				1		0		
		区画線消去(標準単価)【夜間】 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	158				
				0				
	殻運搬処分		式	1		1,692,167	種別行	
				1		2,050,047		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	18				
				31				
		処分量 (アスファルト塊(掘削))	m3	18				
				31				
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	81				
				101				
		処分量 (コンクリート塊(無筋))	m3	81				
				101				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	7.7				
				0				
		処分量 (アスファルト塊(掘削)) 【夜間】	m3	7.7				
				0				
		殻運搬【夜間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 23.0km以下 良好	m3	30				
				0				
		処分量 (コンクリート塊(無筋)) 【夜間】	m3	30				
				0				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.8t超1.1t以下</small>	回	1				
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 6.0km以下 良好	m3	-----				
				33				
		処分量 (インターロッキング)	m3	-----				
				33				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬【夜間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 6.0km以下 良好	m3	18				
		処分量 (インターロッキング) 【夜間】	m3	18				
仮設工			式	1		5,425,050	工種行	
				1		5,992,500		
	仮設工		式	1		54,750	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm	枚	45				
		鋼板賃料 22*1219*2438 供用120日	枚	3				
	交通管理工		式	1		5,370,300	種別行	
				1		5,937,750		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	306				
				305				
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	102				
				135				
直接工事費			式	1		35,680,878		
				1		36,748,331		
	(処分費等)		式	1		1,843,005		
				1		1,018,200		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費				式	1		5,862,650		
					1		6,401,410		
共通仮設費				式	1		961,650		
					1		1,271,410		
運搬費				式	1		17,550		
準備費				式	1				
					1		264,760		
技術管理費				式	1		7,100		
現場環境改善費(率計上)				式	1		937,000		
					1		982,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		4,901,000		
					1		5,130,000		
純工事費				式	1		41,543,528		
					1		43,149,741		
現場管理費				式	1		13,586,000		
					1		14,327,000		
工事原価				式	1		55,129,528		
					1		57,476,741		
一般管理費等				式	1		9,277,285		
					1		9,733,817		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	諸経費対象外			式	1		-32,813		
					1		-32,558		
工事価格				式	1		64,374,000		
					1		67,178,000		
消費税相当額				式	1		6,437,400		
					1		6,717,800		
設計価格				式	1		70,811,400		
					1		73,895,800		