

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21DB03009-1C0					
施工場所	枚方市 氷室台1丁目 地内 他						
路線・河川名	尊延寺大住線 他						
工事名	尊延寺大住線他道路補修工事(R3-14)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	尊延寺大住線 道路土工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=10.0m 杉1丁目地内里道 道路土工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=6.0m	尊延寺大住線 道路土工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=10.0m 杉1丁目地内里道 道路土工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=6.0m
設 計 金 額 (内 訳)	4,467,100 円	5,105,100 円
工 事 価 格	4,061,000 円	4,641,000 円
消 費 税 等 相 当 額	406,100 円	464,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3,896,200 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,542,000 円 消費税等相当額 354,200 円	変更契約金額 (税込み) 4,451,700 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 4,047,000 円 消費税等相当額 404,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕 尊延寺大住線				式	1		1,332,383	費目行	
					1		1,338,635		
道路土工				式	1		1,077,980	工種行	
					1		1,084,232		
土工				式	1		616,980	種別行	
					1		623,232		
			掘削 土砂 現場制約あり	m3	30.0				
			土砂運搬・処分	m3	30.0				
			路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	30.0				
			真砂土 (ふるっていない状態)	m3	30.0				
			法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土	m2	40.0				
			人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 500m2未満 制約無	m2	27.0				
			土留め工	式	1		461,000	種別行	
			板柵土留(材料費) プレキャスト土留工 山傾斜角45° 山側	m	10.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		板柵土留(施工費) プラ擬木土留工 山傾斜角45° 山側	m	10.0				
	舗装工		式	1		43,803	工種行	
	舗装工		式	1		43,803	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11.0				
		舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	5.0				
		殻運搬処理 As殻	m3	0.3				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	5.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	5.0				
	仮設工		式	1		210,600	工種行	
	交通誘導工		式	1		210,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕 杉1丁目地内里道				式	1		783,207	費目行	
					1		1,071,728		
道路土工				式	1		696,231	工種行	
					1		984,752		
土工				式	1		419,631	種別行	
					1		708,152		
			掘削 土砂 現場制約あり	m3	15.0				
			土砂運搬・処分	m3	15.0				
			路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	15.0				
			真砂土 (ふるっていない状態)	m3	15.0				
			法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土	m2	21.0				
					15.4				
			人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 20m以下	m3	30.0				
			土のう工 仕拵・積立	袋	-----				
					377				
			土留め工	式	1		276,600	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		板柵土留(材料費) プラ擬木土留工 山傾斜角45° 山側	m	6.0				
		板柵土留(施工費) プラ擬木土留工 山傾斜角45° 山側	m	6.0				
	舗装工		式	1		28,476	工種行	
	舗装工		式	1		28,476	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	3.0				
		殻運搬処理 As殻	m3	0.2				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	3.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3.0				
		人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 20m以下	m3	0.5				
	仮設工		式	1		58,500	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導工	式	1		58,500	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	5				
直接工事費				式	1		2,115,590		
					1		2,410,363		
			(処分費等)	式	1		108,237		
共通仮設費				式	1		317,000		
					1		363,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		317,000		
					1		363,000		
純工事費				式	1		2,432,590		
					1		2,773,363		
			現場管理費	式	1		884,000		
					1		1,014,000		
工事原価				式	1		3,316,590		
					1		3,787,363		
			一般管理費等	式	1		744,410		
					1		853,637		
工事価格				式	1		4,061,000		
					1		4,641,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		406,100		
					1		464,100		
設計	価格			式	1		4,467,100		
					1		5,105,100		