

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和3年度	設計書番号	20GK2405-1C0					
施工場所	枚方市 香里園町 地内						
路線・河川名							
工事名	香里園町地区雨水管整備工事						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	マンホール工 取付管およびます工 付帯工 仮設工	1箇所 一式 一式 一式	マンホール工 取付管およびます工 付帯工 仮設工	1箇所 一式 一式 一式
設 計 金 額 (内 訳)	4,777,300 円		5,479,100 円	
工 事 価 格	4,343,000 円		4,981,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	434,300 円		498,100 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳)	4,367,000 円	変更契約金額 (税込み) (内訳)	5,008,300 円
	前回契約金額 (税抜き)	3,970,000 円	変更契約金額 (税抜き)	4,553,000 円
	消費税等相当額	397,000 円	消費税等相当額	455,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路			式	1		2,100,691	費目行	
				1		2,362,458		
マンホール工 1箇所			式	1		696,987	工種行	
				1		677,087		
		管路土工	式	1		107,237	種別行	
		管路掘削 機械掘削	m3	8.3				
		管路埋戻 機械投入+締固め	m3	2.2				
		発生土処分	m3	7.4				
		廃路盤材処分 クラッシュ	m3	0.9				
	組立マンホール工		式	1		367,800	種別行	
				1		347,900		
		組立2号マンホール(内径1200mm)	箇所	1				
				1				
		土留工	式	1		54,050	種別行	
		アルミ板土留 深さ3.0m以下	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	管	布設工	式	1		167,900	種別行	
		巻きコンクリート	式	1				
	取付管	及びます工	式	1		322,607	工種行	
				1		270,155		
	管路	土工	式	1		91,588	種別行	
				1		52,345		
		管路掘削 機械掘削	m3	7.3				
				4.2				
		管路埋戻 機械投入+締固め	m3	1.6				
				0.9				
		発生土処分	m3	5.5				
				3.3				
		廃路盤材処分 クラッシュ	m3	1.8				
				0.9				
	ます	設置工 2箇所	式	1		196,940	種別行	
				1		208,400		
		ます設置	箇所	2				
				2				
	取付管	布設工	式	1		23,820	種別行	
				1		7,029		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		取付管(VUΦ200)	m	6.10				
				1.80				
		管基礎工	式	1		10,259	種別行	
				1		2,381		
		砂基礎 掘削幅 0.80m	m	5.60				
				1.30				
	付帯工		式	1		513,083	工種行	
				1		706,802		
		道路撤去工 (管路施工時)	式	1		36,601	種別行	
				1		24,603		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	25.60				
				17.00				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下	m2	11.0				
				7.5				
		殻運搬処理 アスファルト	m3	0.6				
				0.4				
		道路仮復旧工 (管路施工時)	式	1		34,176	種別行	
				1		20,664		
		上層路盤 t=250mm 再生粒度調整碎石RM-30	m2	8.6				
				5.2				
		表層(車道・路肩部) 仮舗装 (平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	8.6				
				5.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	道路撤去工 (舗装復旧時)		式	1		188,964	種別行	
				1		208,999		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	17.80				
				16.87				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下		m2	88.1				
				98.2				
	殻運搬処理 アスファルト		m3	4.4				
				4.9				
	道路復旧工 (舗装復旧時)		式	1		204,242	種別行	
				1		228,441		
	不陸整正 (補足材有) 小規模土工		m2	88.1				
				98.2				
	表層(車道・路肩部) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	88.1				
				98.2				
	区画線工 溶融式(手動) 文字 W=15cm (白色)		m	2.20				
	区画線工 溶融式(手動) 実線 W=45cm (白色)		m	2.10				
	区画線工 溶融式(手動) 実線 W=30cm (白色)		m	---				
				2.30				
	既設構造物撤去工		式	1		49,100	種別行	
				1		109,295		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		既設管撤去 鉄筋コンクリート管 φ600	式	1				
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去・設置(再利用) 土中建込ビーム式・パネル式 1m 制約無 夜間無	m	1.1				
				0				
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去・設置(再利用) 土中建込ビーム式・パネル式 2m 制約無 夜間無	m	2.2				
				0				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置 土中建込ビーム式・パネル式 4m 制約無 夜間無	m	4.2				
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去 土中建込ビーム式・パネル式 1m 制約無 夜間無	m	1.1				
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去 土中建込ビーム式・パネル式 2m 制約無 夜間無	m	2.2				
		防護柵撤去 スクラップ ビーム・支柱	式	1				
		既設1号組立マンホール撤去	箇所	1				
		高所標識撤去・復旧	箇所	1				
		既設構造物復旧工	式	1		114,800	種別行	
		既設1号組立マンホール復旧	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	仮設工			式	1		568,014	工種行	
					1		708,414		
	水替工			式	1		6,414	種別行	
		締切排水(水替)工		式	1				
	交通管理工			式	1		561,600	種別行	
					1		702,000		
		交通誘導警備員B		式	1				
					1				
直接工事費				式	1		2,100,691		
					1		2,362,458		
共通仮設費				式	1		410,743		
					1		508,710		
	共通仮設費			式	1		77,743		
					1		129,710		
	準備費			式	1		70,643		
					1		122,610		
	技術管理費			式	1		7,100		
共通仮設費(率計上)				式	1		333,000		
					1		379,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		2,511,434		
					1		2,871,168		
現場管理費				式	1		1,032,000		
					1		1,189,000		
工事原価				式	1		3,543,434		
					1		4,060,168		
一般管理費等				式	1		799,566		
					1		920,832		
工事価格				式	1		4,343,000		
					1		4,981,000		
消費税相当額				式	1		434,300		
					1		498,100		
設計価格				式	1		4,777,300		
					1		5,479,100		