

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
令和3年度		設計書番号	21DC1011-1C0				
施 工 場 所		枚方市 北山1丁目 地内					
路 線 ・ 河 川 名		北山緑地					
工 事 名		北山緑地園路改修工事					

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	施設整備 園路広場整備工 構造物撤去工 仮設工	一式 一式 一式	施設整備 園路広場整備工 構造物撤去工 仮設工	一式 一式 一式
設 計 金 額 (内 訳)	4,071,100 円		4,942,300 円	
工 事 価 格	3,701,000 円		4,493,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	370,100 円		449,300 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳)	3,543,100 円	変更契約金額 (税込み) (内訳)	4,301,000 円
	前回契約金額 (税抜き)	3,221,000 円	変更契約金額 (税抜き)	3,910,000 円
	消費税等相当額	322,100 円	消費税等相当額	391,000 円

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備			式	1		1,835,538	費目行	
				1		2,325,545		
園路広場整備工			式	1		840,819	工種行	
アスファルト舗装工			式	1		700,179	種別行	
		不陸整正 補足材料無	m2	288.2				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	13.6				
		表層(歩道部) 人力(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	301.8				
作業土工			式	1		53,540	種別行	
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	3.4				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1.7				
		土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.0km以下 良好	m3	1.6				
		残土等処分 投棄料砂質土 枚方市大峰東町	m3	1.6				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		園路縁石工	式	1		87,100	種別行	
		地先境界ブロック撤去 再利用	m	22.6				
		地先境界ブロック 再利用設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュRC-40 均し基礎コンクリート無し	m	22.6				
		構造物撤去工	式	1		573,519	工種行	
					1			1,063,526
		舗装撤去工	式	1		432,799	種別行	
					1			692,904
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	1.5				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	301.8				
				20.3				
		舗装版破碎 舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	-----				
				281.5				
		伐採工	式	1		30,514	種別行	
		支障木の抜根 人力抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	22.0				
		運搬処理工	式	1		110,206	種別行	
					1			340,108

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 1.5km以下 良好	m3	12.0				
				0.8				
		コンクリート処分 コンクリート塊(無筋) 枚方市北山	m3	11.2				
				0				
		アスファルト処分 アスファルト塊(掘削) 枚方市北山	m3	0.8				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下 良好	m3	---				
				11.2				
		廃棄物処分 混合廃棄物処分費 枚方市中宮大池3丁目	m3	---				
				11.2				
		樹木運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.0km以下 良好	m3	1.6				
		樹木処分 樹木(根)処分費 交野市青山2丁目	m3	1.6				
	仮設工		式	1		421,200	工種行	
	交通管理工		式	1		421,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	36.0				
直接工事費			式	1		1,835,538		
				1		2,325,545		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	(処分費等)			式	1		89,412		
					1		303,612		
共通仮設費				式	1		233,000		
					1		271,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		233,000		
					1		271,000		
純工事費				式	1		2,068,538		
					1		2,596,545		
現場管理費				式	1		953,000		
					1		1,107,000		
工事原価				式	1		3,021,538		
					1		3,703,545		
一般管理費等				式	1		679,462		
					1		789,455		
工事価格				式	1		3,701,000		
					1		4,493,000		
消費税相当額				式	1		370,100		
					1		449,300		
設計価格				式	1		4,071,100		
					1		4,942,300		