

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和3年度	設計書番号	21DB03010-0C0					
施 工 場 所	枚方市 岡山手町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	岡山手西田宮1号線 他						
工 事 名	岡山手西田宮1号線他道路補修工事(R3-15)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>岡 hands 西田宮1号線 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 施工延長 L=223.6m</p> <p>枚方山手線 舗装工 一式、仮設工 一式 施工延長 L=97.1m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>13,007,500 円</p> <p>11,825,000 円</p> <p>1,182,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	(岡	山	手西田宮1号線)	式	1		3,080,489	費目行	
	舗装工			式	1		2,643,856	工種行	
		舗装	打換え工	式	1		2,643,856	種別行	
		舗装版	切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	38.7				
		舗装版	破碎	m ²	937.7				
		殻運搬	処理 As殻	m ³	46.9				
		不陸	整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	937.7				
		表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m ²	937.7				
	区画線工			式	1		85,633	工種行	
		区画線工		式	1		85,633	種別行	
		区画線	設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	64.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	46.5				
	仮設工		式	1		351,000	工種行	
	交通誘導工		式	1		351,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	30				
道路修繕	(枚方山手線)		式	1		2,428,489	費目行	
	舗装工		式	1		2,217,889	工種行	
	舗装打換え工		式	1		2,217,889	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.3				
		舗装版破碎	m2	453.7				
		殻運搬処理 As殻	m3	45.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	453.7				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	453.7				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	453.7				
	仮設工		式	1		210,600	工種行	
	交通誘導工		式	1		210,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
直接工事費			式	1		5,508,978		
	(処分費等)		式	1		542,262		
共通仮設費			式	1		1,228,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,228,000		
純工事費			式	1		6,736,978		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	現場	管理	費	式	1		3,082,000		
工事	原			式	1		9,818,978		
	一般	管理	費等	式	1		2,006,022		
工事	価			式	1		11,825,000		
	消費	税	相当額	式	1		1,182,500		
設計	価			式	1		13,007,500		