

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和3年度	設計書番号	21DB03009-0C0					
施 工 場 所	枚方市 氷室台1丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	尊延寺大住線 他						
工 事 名	尊延寺大住線他道路補修工事(R3-14)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>尊延寺大住線 道路土工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=10.0m</p> <p>杉1丁目地内里道 道路土工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=6.0m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,467,100 円</p> <p>4,061,000 円</p> <p>406,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕 尊延寺大住線			式	1		1,332,383	費目行	
	道路土工		式	1		1,077,980	工種行	
		土工	式	1		616,980	種別行	
		掘削 土砂 現場制約あり	m3	30.0				
		土砂運搬・処分	m3	30.0				
		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	30.0				
		真砂土 (ふるっていない状態)	m3	30.0				
		法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土	m2	40.0				
		土留め工	式	1		461,000	種別行	
		板柵土留(材料費) プラ擬木土留工 山傾斜角45° 山側	m	10.0				
		板柵土留(施工費) プラ擬木土留工 山傾斜角45° 山側	m	10.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工			式	1		43,803	工種行	
	舗装工		式	1		43,803	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	5.0				
		殻運搬処理 As殻	m3	0.3				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	5.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	5.0				
仮設工			式	1		210,600	工種行	
	交通誘導工		式	1		210,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
道路修繕	杉1丁目地内	里道	式	1		783,207	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路	土工		式	1		696,231	工種行	
	土工		式	1		419,631	種別行	
		掘削 土砂 現場制約あり	m3	15.0				
		土砂運搬・処分	m3	15.0				
		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	15.0				
		真砂土 (ふるっていない状態)	m3	15.0				
		法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土	m2	21.0				
		人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 20m以下	m3	30.0				
	土留め工		式	1		276,600	種別行	
		板柵土留(材料費) プレ擬木土留工 山傾斜角45° 山側	m	6.0				
		板柵土留(施工費) プレ擬木土留工 山傾斜角45° 山側	m	6.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装工			式	1		28,476	工種行	
	舗装工		式	1		28,476	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	3.0				
		殻運搬処理 As殻	m3	0.2				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	3.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3.0				
		人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 20m以下	m3	0.5				
仮設工			式	1		58,500	工種行	
	交通誘導工		式	1		58,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事	費		式	1		2,115,590		
	(処分	費等)		式	1		108,237		
共通	仮設	費		式	1		317,000		
	共通	仮設	費(率計上)	式	1		317,000		
純	工事	費		式	1		2,432,590		
	現場	管理	費	式	1		884,000		
工事	原価			式	1		3,316,590		
	一般	管理	費等	式	1		744,410		
工事	価格			式	1		4,061,000		
	消費	税	相当額	式	1		406,100		
設計	価格			式	1		4,467,100		