

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和3年度	設計書番号	21DC1011-0C0					
施工場所	枚方市 北山1丁目 地内						
路線・河川名	北山緑地						
工事名	北山緑地園路改修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施設整備 園路広場整備工 構造物撤去工 仮設工</p> <p>一式 一式 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,071,100 円</p> <p>3,701,000 円</p> <p>370,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備			式	1			費目行	
	園路	広場整備工	式	1		840,819	工種行	
		アスファルト舗装工	式	1		700,179	種別行	
		不陸整正 補足材料無	m2	288.2				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	13.6				
		表層(歩道部) 人力(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	301.8				
		作業土工	式	1		53,540	種別行	
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	3.4				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1.7				
		土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 り 6.0km以下 良好	m3	1.6				
		残土等処分 投棄料砂質土 枚方市大峰東町	m3	1.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		園路縁石工	式	1		87,100	種別行	
		地先境界ブロック撤去 再利用	m	22.6				
		地先境界ブロック 再利用設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュRC-40 均し 基礎コンクリート無し	m	22.6				
		構造物撤去工	式	1		573,519	工種行	
		舗装撤去工	式	1		432,799	種別行	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	1.5				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	301.8				
		伐採工	式	1		30,514	種別行	
		支障木の抜根 人力抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	22.0				
		運搬処理工	式	1		110,206	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 1.5km以下 良好	m3	12.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート処分 コンクリート塊(無筋) 枚方市北山	m3	11.2				
		アスファルト処分 アスファルト塊(掘削) 枚方市北山	m3	0.8				
		樹木運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 り 8.0km以下 良好	m3	1.6				
		樹木処分 樹木(根)処分費 交野市青山2丁目	m3	1.6				
	仮設工		式	1		421,200	工種行	
	交通管理工		式	1		421,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	36.0				
直接工事費			式	1		1,835,538		
	(処分費等)		式	1		89,412		
共通仮設費			式	1		233,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		233,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		2,068,538		
	現場管理費			式	1		953,000		
工事原価				式	1		3,021,538		
	一般管理費等			式	1		679,462		
工事価格				式	1		3,701,000		
	消費税相当額			式	1		370,100		
設計価格				式	1		4,071,100		