

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和3年度	設計書番号	20GK2405-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里園町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	香里園町地区雨水管整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>マンホール工 取付管およびます工 付帯工 仮設工</p> <p>1箇所 一式 一式 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4, 777, 300 円</p> <p>4, 343, 000 円</p> <p>434, 300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路			式	1		2,100,691	費目行	
	マンホール工 1箇所		式	1		696,987	工種行	
		管路土工	式	1		107,237	種別行	
		管路掘削 機械掘削	m3	8.3				
		管路埋戻 機械投入+締固め	m3	2.2				
		発生土処分	m3	7.4				
		廃路盤材処分 クラッシュラン	m3	0.9				
		組立マンホール工	式	1		367,800	種別行	
		組立2号マンホール(内径1200mm)	箇所	1				
		土留工	式	1		54,050	種別行	
		アルミ矢板土留 深さ3.0m以下	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管布設工	式	1		167,900	種別行	
		巻きコンクリート	式	1				
		取付管及びます工	式	1		322,607	工種行	
		管路土工	式	1		91,588	種別行	
		管路掘削 機械掘削	m3	7.3				
		管路埋戻 機械投入+締固め	m3	1.6				
		発生土処分	m3	5.5				
		廃路盤材処分 クラッシュ	m3	1.8				
		ます設置工 2箇所	式	1		196,940	種別行	
		ます設置	箇所	2				
		取付管布設工	式	1		23,820	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		取付管(VUΦ200)	m	6.10				
		管基礎工	式	1		10,259	種別行	
		砂基礎 掘削幅 0.80m	m	5.60				
	付帯工		式	1		513,083	工種行	
		道路撤去工 (管路施工時)	式	1		36,601	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	25.60				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	11.0				
		殻運搬処理 アスファルト	m ³	0.6				
		道路仮復旧工 (管路施工時)	式	1		34,176	種別行	
		上層路盤 t=250mm 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	8.6				
		表層(車道・路肩部) 仮舗装 (平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	8.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		道路撤去工 (舗装復旧時)	式	1		188,964	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17.80				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	88.1				
		殻運搬処理 アスファルト	m ³	4.4				
		道路復旧工 (舗装復旧時)	式	1		204,242	種別行	
		不陸整正(補足材有) 小規模土工	m ²	88.1				
		表層(車道・路肩部) 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m ²	88.1				
		区画線工 溶融式(手動) 文字 W=15cm (白色)	m	2.20				
		区画線工 溶融式(手動) 実線 W=45cm (白色)	m	2.10				
		既設構造物撤去工	式	1		49,100	種別行	
		既設管撤去 鉄筋コンクリート管 φ600	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去・設置(再利用) 土中建込ビーム式・ハコ式 1m 制約無 夜間無	m	1.1				
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去・設置(再利用) 土中建込ビーム式・ハコ式 2m 制約無 夜間無	m	2.2				
	仮設工		式	1		568,014	工種行	
	水替工		式	1		6,414	種別行	
		締切排水(水替)工	式	1				
	交通管理工		式	1		561,600	種別行	
		交通誘導警備員B	式	1				
	直接工事費		式	1		2,100,691		
	共通仮設費		式	1		410,743		
	共通仮設費		式	1		77,743		
	準備費		式	1		70,643		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			技術管理費	式	1		7,100		
			共通仮設費(率計上)	式	1		333,000		
純	工	事	費	式	1		2,511,434		
			現場管理費	式	1		1,032,000		
工	事	原	価	式	1		3,543,434		
			一般管理費等	式	1		799,566		
工	事	価	格	式	1		4,343,000		
			消費税相当額	式	1		434,300		
設	計	価	格	式	1		4,777,300		