

住民の皆様へ

枚方市上下水道局 上下水道部
下水道室 雨水整備課長

楠葉雨水貯留管整備事業のお知らせ(工期の延長について)

平素は、本市下水道行政にご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

上下水道局では、楠葉東公園から市道楠葉中央線を通り楠葉中央公園までの地下に、雨水貯留管約1.0kmをシールド工法にて設置する**貯留管整備工事(69工区、完成済)**、及び雨水貯留管に雨水を流すための流入管を設置する**流入管整備工事(70工区)**により、局地的豪雨による浸水被害軽減のための楠葉雨水貯留管整備事業を進めています。

流入管整備工事(70工区)について、現在、雨水を取り込む施設(取水施設)の工事を進めており、裏面地図の区域70-2、70-3(楠葉中央交差点北側エリア)では取水施設の整備を終えたことから、大雨で溢れた雨水の貯留を開始しています。区域70-1は、地盤の土質状況が想定と異なる等、その対策のため期間が必要となり、下記のとおり工期を延長することになりましたのでお知らせ致します。なお、区域70-1につきましても、取水施設が完成次第、順次、雨水の貯留を開始致します。

工期延長に伴い、皆様方には引き続きご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力の程よろしくお願ひ申し上げます。

なお、工事に伴うお問い合わせには随時対応致しますので、下記の市担当課までご連絡願ひます。

本市ホームページ(下記URL又はQRコード参照)においても情報発信していますので、併せてご覧ください。

【<https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000001553.html>】



■各工事の概要 ◇貯留管整備工事(69工区): 公共下水道第69工区楠葉雨水貯留管整備工事

主な工事内容: 雨水貯留管(シールド工 内径5.0m)延長約1.0km
マンホール築造工、公園復旧工 など

工事は令和5年3月2日に完成しました。

◇流入管整備工事(70工区): 公共下水道第70工区楠葉雨水流入管整備工事

主な工事内容: 雨水流入管(推進工 内径1.1~2.0m)延長約480m
マンホール築造工、取水施設築造工 など

工期: 平成31年3月8日 ~ 令和5年6月30日
→変更後の工期: 平成31年3月8日 ~ 令和6年2月29日

■市担当課

◇枚方市上下水道局 上下水道部 下水道室 雨水整備課

担当: 弘中(ひろなか)、村井(むらい)、白崎(しらさき)、山本(やまもと)

TEL: 072-848-5552 FAX: 072-848-8255

E-Mail: gesuiseibi4@city.hirakata.osaka.jp

(裏面へ続く)

工事場所位置図

