

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 3年度</p> <p>支出費目 : 建-27(配水支管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 楠葉朝日3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 楠葉朝日第6号線 他</p> <p>工事名 : 楠葉朝日3丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 3年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 1 1 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	54,810,000 円	
消費税相当額	5,481,000 円	
工事費	60,291,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 9 6 . 9
	D I P φ 7 5	m	1 8 . 4
	P E φ 5 0	m	1 3 . 2
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	4
	C I P φ 1 5 0	m	3 0 4
	C I P φ 7 5	m	8
	H I V P φ 5 0	m	1
	H I V P φ 4 0	m	2 0
給水管接合替工		箇所	5 3
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事 (配水支管)							(4,945,743) 10,210,091	
	材料費			式	1	(4,945,743) 5,233,223	(4,945,743) 5,233,223	
	土工			式	1	3,752,790	3,752,790	
	管工			式	1	1,224,078	1,224,078	
φ 75本管工事 (配水支管)							(495,100) 950,789	
	材料費			式	1	(495,100) 638,840	(495,100) 638,840	
	土工			式	1	198,941	198,941	
	管工			式	1	113,008	113,008	
φ 50本管工事 (配水支管)							(268,639) 698,455	
	材料費			式	1	(268,639) 412,379	(268,639) 412,379	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	219,233	219,233	
	管工			式	1	66,843	66,843	
φ150消火栓設置工事（配水支管）							(347,440) 665,640	
	材料費			式	1	(347,440) 631,700	(347,440) 631,700	
	管工			式	1	33,940	33,940	
給水管接合替工事（配水支管）							(2,162,333) 4,566,105	
	材料費			式	1	(9,369) 9,369	(9,369) 9,369	
	土工			式	1	968,222	968,222	
	管工			式	1	(2,152,964) 3,588,514	(2,152,964) 3,588,514	
仮設給水替工事（配水支管）							(3,160,671) 7,598,016	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(1,081,988) 1,200,428	(1,081,988) 1,200,428	
	土工			式	1	2,098,328	2,098,328	
	管工			式	1	(2,078,683) 4,299,260	(2,078,683) 4,299,260	
φ150本管撤去工事(配水支管)							66,002	
	管工			式	1	325,001	325,001	
	現場発生品			式	1	-258,999	-258,999	
φ75本管撤去工事(配水支管)							5,971	
	管工			式	1	5,971	5,971	
φ50本管撤去工事(配水支管)							336	
	管工			式	1	336	336	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,379,926) 32,270,877	
共通仮設費				式	1		3,635,596	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,347,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		288,596	
		運搬費		式	1		10,701	
			運搬費	式	1		10,701	
		準備費		式	1		192,215	
			試掘工 3号工/B1.0×L2.5×H1.5/1箇所	式	1		74,971	
			試掘工 1号工/B1.0×L2.5×H1.5/2箇所	式	1		117,244	
		技術管理費		式	1		85,680	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2試料	式	1		85,680	
純工事費				式	1		35,906,473	
	現場管理費			式	1		10,864,000	
		現場管理費率計算額		式	1		10,864,000	
工事原価				式	1		46,770,473	
	一般管理費等			式	1		8,039,527	
		一般管理費率計算額		式	1		8,028,000	
		契約保証費		式	1		18,424	
工事価格				式	1		54,810,000	
消費税相当額				式	1		5,481,000	

