

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度		令和 3年度			
支出費目		建－2 8 建設改良費(依頼)			
:					
:					
:					
工事場所		枚方市 走谷2丁目 地内			
路線河川名					
工事名		走谷2丁目口径75mm以下配水管移設工事			
:					
:					
区 分		金 額		摘 要	
工事価格		6, 480, 000 円			
消費税相当額		648, 000 円			
工事費		7, 128, 000 円			

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 7 5	m	3 . 2
	P E φ 7 5	m	3 8 . 2
	H I V P φ 5 0	m	0 . 5
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	5 0
	H I V P φ 5 0	m	1 6
	H I V P φ 4 0	m	2 5
	H I V P φ 3 0	m	1 8
給水管接合替工		箇所	4
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 75本管工事（依頼）							(331,240) 942,568	
	材料費			式	1	(331,240) 395,760	(331,240) 395,760	
	土工			式	1	448,406	448,406	
	管工			式	1	98,402	98,402	
φ 50本管工事（依頼）							(94,907) 221,868	
	材料費			式	1	(94,907) 168,977	(94,907) 168,977	
	土工			式	1	34,138	34,138	
	管工			式	1	18,753	18,753	
φ 75消火栓設置工事（依頼）							(163,894) 319,173	
	材料費			式	1	(163,894) 306,024	(163,894) 306,024	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	13,149	13,149	
給水管接合替工事（依頼）							(163,904) 371,508	
	土工			式	1	99,828	99,828	
	管工			式	1	(163,904) 271,680	(163,904) 271,680	
仮設給水替工事（依頼）							(114,168) 460,029	
	土工			式	1	195,830	195,830	
	管工			式	1	(114,168) 264,199	(114,168) 264,199	
φ 75本管撤去工事（依頼）							454,502	
	土工			式	1	426,170	426,170	
	管工			式	1	50,575	50,575	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品			式	1	-22,243	-22,243	
φ 50本管撤去工事（依頼）							206,313	
	土工			式	1	197,051	197,051	
	管工			式	1	9,262	9,262	
φ 40本管撤去工事（依頼）							172,072	
	土工			式	1	165,412	165,412	
	管工			式	1	6,660	6,660	
φ 30本管撤去工事（依頼）							112,054	
	土工			式	1	107,376	107,376	
	管工			式	1	4,678	4,678	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(868,113) 3,447,287	
共通仮設費				式	1		463,522	
	共通仮設費率計算額			式	1		463,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		522	
		運搬費		式	1		522	
			運搬費	式	1		522	
純工事費				式	1		3,910,809	
	現場管理費			式	1		1,397,000	
		現場管理費率計算額		式	1		1,397,000	
工事原価				式	1		5,307,809	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1		1,172,191	
		一般管理費率計算額		式	1		1,175,000	
		契約保証費		式	1		2,077	
工事価格				式	1		6,480,000	
消費税相当額				式	1		648,000	
本工事費				式	1		7,128,000	