

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB03001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 山之上1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	山之上高田線						
工 事 名	山之上高田線道路補修工事(R4-1)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=180.1m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>14,209,800 円 12,918,000 円 1,291,800 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		6,075,380	費目行	
	舗装工		式	1		5,503,034	工種行	
		路面切削工	式	1		1,697,383	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	32.0				
		路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し	m2	709.0				
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	726.4				
		As殻運搬処分	m3	107.2				
		基層工	式	1		1,258,021	種別行	
		不陸整正 補足材料無し	m2	709.0				
		軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm	m2	53.6				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(コム入り)	m2	53.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	655.4				
		表層工	式	1		2,547,630	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	108.1				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,327.3				
	区画線工		式	1		256,446	工種行	
	区画線工		式	1		256,446	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	176.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	25.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	46.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	104.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	15.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	19.8				
	仮設工		式	1		315,900	工種行	
	交通誘導工		式	1		315,900	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
直接工事費			式	1		6,075,380		
	(処分費等)		式	1		680,184		
共通仮設費			式	1		1,334,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,334,000		
純工事費			式	1		7,409,380		
	現場管理費		式	1		3,349,000		
工事原価			式	1		10,758,380		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		2,159,620		
工事	価格			式	1		12,918,000		
	消費税相当額			式	1		1,291,800		
設計	価格			式	1		14,209,800		