

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB04001-0C0					
施工場所	枚方市 宮之阪4丁目 地内						
路線・河川名	宮之阪第13号線						
工事名	宮之阪第13号線道路補修工事 (R4-2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=274.1m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>13,398,000 円 12,180,000 円 1,218,000 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		5,695,161	費目行	
	舗装工		式	1		5,080,777	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		5,005,647	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	31.8				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	868.4				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	688.2				
		不陸整正 補足材料無	m2	688.2				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	112.2				
		舗装打換え工	式	1		75,130	種別行	
		舗装版破碎	m2	17.9				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	1.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(各種)	m2	17.9				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	17.9				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	17.9				
	区画線工		式	1		343,284	工種行	
	区画線工		式	1		343,284	種別行	
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	269.2				
		区画線設置(標準単価)停止線、横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	29.6				
		区画線設置(標準単価)狭さく線、ひし形、「スピード落せ」 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	242.0				
		区画線設置(標準単価)「30」 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	65.3				
	仮設工		式	1		271,100	工種行	
	交通管理工		式	1		271,100	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通誘導警備員A 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1				
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	22				
直接工事費			式	1		5,695,161		
	(処分費等)		式	1		590,649		
共通仮設費			式	1		1,262,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,262,000		
純工事費			式	1		6,957,161		
	現場管理費		式	1		3,168,000		
工事原価			式	1		10,125,161		
	一般管理費等		式	1		2,054,839		
工事価格			式	1		12,180,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			消費税相当額	式	1		1,218,000		
			設計価格	式	1		13,398,000		