

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB04002-1C0					
施工場所	枚方市 出口3丁目 地内						
路線・河川名	市管理道路						
工事名	出口3丁目地内道路補修工事 (R4-3)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=141.5m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=141.5m
設 計 金 額 (内 訳)	5,891,600 円	5,957,600 円
工 事 価 格	5,356,000 円	5,416,000 円
消 費 税 等 相 当 額	535,600 円	541,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 5,117,200 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 4,652,000 円 消費税等相当額 465,200 円	変更契約金額 (税込み) 5,174,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 4,704,000 円 消費税等相当額 470,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		2,445,976	費目行	
				1		2,471,677		
舗装工			式	1		1,984,669	工種行	
				1		1,999,570		
	舗装打換え工		式	1		1,984,669	種別行	
				1		1,999,570		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	36.9				
				36.9				
	舗装版破碎		m2	700.4				
				700.4				
	殻運搬処理 As殻(掘削)		m3	35.0				
				35.0				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	700.4				
				700.4				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	700.4				
				700.4				
区画線工			式	1		145,407	工種行	
	区画線工		式	1		145,407	種別行	
	区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	260.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)「速度落せ」、T字、十字 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供</small>	m	95.0				
		区画線設置(標準単価)「20」 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供</small>	m	15.5				
	仮設工		式	1		315,900	工種行	
				1		326,700		
	交通管理工		式	1		315,900	種別行	
				1		326,700		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	27				
				27				
直接工事費			式	1		2,445,976		
				1		2,471,677		
	(処分費等)		式	1		205,625		
共通仮設費			式	1		553,000		
				1		560,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		553,000		
				1		560,000		
純工事費			式	1		2,998,976		
				1		3,031,677		
	現場管理費		式	1		1,389,000		
				1		1,405,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		4,387,976		
					1		4,436,677		
	一般管理費等			式	1		968,024		
					1		979,323		
工事価格				式	1		5,356,000		
					1		5,416,000		
	消費税相当額			式	1		535,600		
					1		541,600		
設計価格				式	1		5,891,600		
					1		5,957,600		