

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB03001-1C0					
施工場所	枚方市 山之上1丁目 地内						
路線・河川名	山之上高田線						
工事名	山之上高田線道路補修工事(R4-1)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=180.1m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=180.1m
設 計 金 額 (内 訳)	14,209,800 円	14,334,100 円
工 事 価 格	12,918,000 円	13,031,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,291,800 円	1,303,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 12,424,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 11,295,000 円 消費税等相当額 1,129,500 円	変更契約金額 (税込み) 12,532,300 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 11,393,000 円 消費税等相当額 1,139,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持			式	1		6,075,380	費目行	
				1		6,126,126		
舗装工			式	1		5,503,034	工種行	
				1		5,542,980		
	路面切削工		式	1		1,697,383	種別行	
				1		1,712,339		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	32.0				
				32.0				
	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し		m2	709.0				
				709.0				
	路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し		m2	726.4				
				726.4				
	As殻運搬処分		m3	107.2				
				107.2				
	基層工		式	1		1,258,021	種別行	
				1		1,268,657		
	不陸整正 補足材料無し		m2	709.0				
				709.0				
	軟質塩化ビニールシート 厚0.5mm		m2	53.6				
	排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) タックコートPRR(ゴム入り)		m2	53.6				
				53.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	655.4				
				655.4				
		表層工	式	1		2,547,630	種別行	
				1		2,561,984		
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	108.1				
				108.1				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,327.3				
				1,327.3				
	区画線工		式	1		256,446	工種行	
	区画線工		式	1		256,446	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	176.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	25.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	46.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	104.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	15.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		区画線設置(標準単価) <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供</small>	m	19.8				
	仮設工		式	1		315,900	工種行	
				1		326,700		
	交通誘導工		式	1		315,900	種別行	
				1		326,700		
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
				18				
直接工事費			式	1		6,075,380		
				1		6,126,126		
	(処分費等)		式	1		680,184		
共通仮設費			式	1		1,334,000		
				1		1,347,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,334,000		
				1		1,347,000		
純工事費			式	1		7,409,380		
				1		7,473,126		
	現場管理費		式	1		3,349,000		
				1		3,380,000		
工事原価			式	1		10,758,380		
				1		10,853,126		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		2,159,620		
					1		2,177,874		
工事	価格			式	1		12,918,000		
					1		13,031,000		
	消費税相当額			式	1		1,291,800		
					1		1,303,100		
設計	価格			式	1		14,209,800		
					1		14,334,100		